

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej					
1		Remont klatki schodowej			
1 d.1	KNR 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
		10,00	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
2 d.1	KNR 4-01 0621-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m2		
		10,0	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
3 d.1	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.1	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 - na klatce + drzwi wahadłowe wiatrolapu	m2		
		(12,92 + 3,45) * 2,75 <wsp.>	m2	45,018	
				RAZEM	45,018
5 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		poz.4	m2	45,018	
				RAZEM	45,018
6 d.1	KNR 2-02 0925-01	Oslony okien, drzwi i skrzynek pocztowych folią polietylenową	m2		
		4,18 + 22,68 + 4,64 + 0,63	m2	32,130	
				RAZEM	32,130
7 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany + sufity	m2		
		147,00 + 60,33	m2	207,330	
				RAZEM	207,330
8 d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2		
		127,40	m2	127,400	
				RAZEM	127,400
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		147,00 + poz.8	m2	274,400	
				RAZEM	274,400
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		60,33	m2	60,330	
				RAZEM	60,330
11 d.1	KNR-W 4-01 1206-05	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m2		
		poz.8	m2	127,400	
				RAZEM	127,400
12 d.1	KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowej	m2		
		147,00	m2	147,000	
				RAZEM	147,000
13 d.1	KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowej	m2		
		poz.10	m2	60,330	
				RAZEM	60,330

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkrobienie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną	m2		
		22,00	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
15 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną boku schodów drewnianych	m2		
		11,00	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
16 d.1	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych	m2		
		8,24	m2	8,240	
				RAZEM	8,240
17 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		70,0	m	70,000	
				RAZEM	70,000
18 d.1	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - skrzynki	m2		
		0,50 * 12	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
19 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		13,58 + 13,08	m2	26,660	
				RAZEM	26,660
20 d.1	KNR-W 4-01 0439-02 analogia	Rozebranie płyt podłogowych	m2		
		poz.19	m2	26,660	
				RAZEM	26,660
21 d.1	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB	m2		
		poz.19	m2	26,660	
				RAZEM	26,660
22 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW - przemysłowa Tarkett	m2		
		13,58	m2	13,580	
				RAZEM	13,580
23 d.1	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa	m2		
		13,08	m2	13,080	
				RAZEM	13,080
24 d.1	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników ochronnych na stopniach schodowych	m		
		30,0	m	30,000	
				RAZEM	30,000
25 d.1	KNR 4-01 1211-04	Opalenie istniejącego lakieru z drzwi wejściowych	m2		
		5,65	m2	5,650	
				RAZEM	5,650
26 d.1	KNR-W 2-02 1036-09 analogia	Lakierowanie dwukrotne drzwi wejściowych	m2		

Remont klatki schodowej

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,65	m2	5,650	
				RAZEM	5,650
27 d.1	KNR 5-08 0110-01	Mocowanie rurek kablowych PCV na uchwytych UM	m		
		150,0	m	150,000	
				RAZEM	150,000
2		Wywóz i składowanie gruzu			
28 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,025 + poz.19 * 0,003 + poz.20 * 0,012	m3	0,650	
				RAZEM	0,650
29 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 6	m3		
		poz.28	m3	0,650	
				RAZEM	0,650
30 d.2	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.29 * 1,5	t	0,975	
				RAZEM	0,975