


# UKŁAD SIECI TN-C-S

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM  
 BEZPOŚREDNIA -IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH  
 POŚREDNIA -SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA,  
 OCHRONA DODATKOWA -WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE,  
 -POŁĄCZENIE WYRÓWNAWCZE.

I PIĘTRO



## UWAGA

1. Instalacje dzwonekowe połączone do instalacji klatki schodowej,przełączyć do instalacji odbiorczej w lokalach.
2. W lokalach mieszkalnych w miejsce istniejących zabezpieczeń zalicznikowych, zainstalować rozdzielnicę RNx12, wyposażone w wyłączniki S 301B 6-16A w ilości wynikającej z liczby obwodów w mieszkaniu.
3. Lokale mieszkalne z układem rozliczeniowym 1faz. zasilić przewodem YDyp 3 x 4mm2.

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY UL. S. MONIUSZKI 30 W-CH NR DZ. 570 OBRĘB 0027 ŚRÓDMIEŚCIE 27		
INWESTOR	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU UL. S. MONIUSZKI 30 58-300 WAŁBRZYCH		
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I PIĘTRO			RYS. NR E-03
PROJEKTANT	inz. Janusz DYBIEC1 upr nr UAN VI-7324/3/102/91		SKALA 1 : 50 DATA 20-11-2020