


# UKŁAD SIECI TN-C-S

OCHRONA PRZED PORĄŻENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM  
BEZPOŚREDNIA -IZOLACJA CZĘŚCI CZYNNYCH,  
POŚREDNIA -SAMOCZYNNNE WYŁĄCZANIE ZASILANIA,  
OCHRONA DODATKOWA -WYŁACZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE,  
- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE.

## II PIĘTRO



### Uwaga.

1. Instalacje dzwonekowe połączone do instalacji klatki schodowej, przełączyć do instalacji odbiorczej w lokalach.
2. W lokalach mieszkalnych w miejsce istniejących zabezpieczeń zalicznikowych, zainstalować rozdzielnice RNx12, wyposażone w wyłączniki S 301B 6-16A, w ilości wynikającej z liczby obwodów w mieszkaniu.
3. Lokale mieszkalne z układem rozliczeniowym 1faz.zasilic przewodem typ. YDyp 3 x 4 mm<sup>2</sup>.

OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY UL.S. MONIUSZKI 30 W-CH NR DZ. 570 OBRĘB 0027 ŚRÓDMIECIEM 27		
INWESTOR	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BUDYNKU UL. S. MONIUSZKI 30 58-300 WAŁBRZYCH.		
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ II PIĘTRO			NR RYS. E-04
PROJEKTANT	inż. Janusz DYBIEC upr. nr UAN VI-7324/3/02/91		SKALA 1 : 50 DATA 20-11-2020