


OBUDOWA PRZEWODÓW				<p>PROFIL ZAMKNIĘTY ZE STALI NIERDZEWNEJ 30*50MM MOCOWANY DO ŚCIANY NA KOTWY WKŁĘJANE</p> <p>METALOWY PRZEWÓD ODPROWADZENIA SPALIN LUB WENTYLACYJNY OSADZIC JAK NAJBLIŻEJ ŚCIANY ZA POŚREDNICTWEM OBEJM DO PROFILA ZAMKNIĘTEGO</p> <p>OBUDOWA RUR – PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNIOWA, RUSZ METALOWY 2CM STYROPIAN, TYNK CIENKOWARSTWOWY NA ŚCIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO</p> <p>ODPROWADZENIE SKROPLIN – RURKA ŚR. 15MM WYPROWADZONA OD SPODU OBUDOWY PRZEWODÓW</p>	
1	COKÓŁ – RENOWACJA BŁOKÓW KAMIENNYCH Z PIASKOWCA HYDRO PIASKOWANIE POWIERZCHNI COKOŁU I OŚCIEŻY OKIEN – WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAZNYM – RENOWACJA I REKONSTRUKCJA SPOIN W COKOLE ZAPRAWA FUGOWA Z TRASSEM M5 DO ZABYTKOWYCH MUROW – SYSTEM STO LUB RÓWNOWAZNY, SPOINY WKLEŚLE – HYDROFOBIZACJA PREPARATEM ISPO FASSADENCHUTZ BS 290PL LUB RÓWNOWAZNY				
2	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAZNEJ: – STYROPIAN EPS 030 GR.12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA – ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY. – TYNK NAMIERZCHNIOWY SİLİKATOWY TYPU NAKROPEK BARWIONY W MASIE – W SĄSIEDZTWIE Z BUDYNKIEM NR 2 W PASIE SZEROKOŚCI MIN. 200CM DOCIEPLENIE PŁYTAMI FASADOWYMI Z WELNY MINERALNEJ 030 GR. 100CM				
3	DRZWI WEJŚCIOWE GOSPODARCZE – WYMIANA NA NOWE O TYM SAMYM WYGLĄDZIE, DETALU. KOLOR – PINIA				
4	BALUSTRADA MUROWANA – REMONT – TYNK CIENKOWARSTWOWY NA ŚCIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO NA WYRÓWNIANYM ZAPRAWA CEMENTOWO – WAPIENNA PODŁOŻU – WERZCH BALUSTRAD – PŁYTA KAMIENNA GR. 3CM Z GARNITU POLEROWANEGO KRAWEDZIE SZAFOWANE – ELEMENTY METALOWE ZWIEKSZAJĄCE WYSOKOŚĆ BALUSTRADY – PROFILE ZAMKNIĘTE 25MM ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNE, POKRYTE POLIWINYLOWĄ FARBĄ– ANTRACYT				
5	OBUDOWA RUR WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ, ODPROWADZENIA SPALIN – RUSZT METALOWY Z PROFILU 50MM, PŁYTA GIPSOWO-WŁÓKNIOWA 12,5MM – STYROPIAN GR.2CM, – WARSTWA ZBRZAJĄCA – TYNK GŁADKI SİLİKATOWY				
6	SCHODY WEJŚCIOWE – REMONT OKŁADZINA Z PŁYT KAMIENNYCH GR. 3CM, PŁOMIENIOWANYCH				
7	OKNA DREWNIANE WYMAGAJĄCE WYMIANY PCV JEDNORAMOWE, KOLOR BIAŁY W KAŻDYM OKNIE NAMIEWNIKI HIGROSTEROWANE				
8	BALKONY – REMONT WYMIANA WARSTW NIEKONSTRUKCYJNYCH. ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW STALOWYCH PRZED KOROZJĄ				
9	NISZA – LIKWIDACJA ZAMUROWANIE CEGŁĄ PEŁNĄ			<p>WIDOCZNE ELEMENTY POSZYCIA DACHOWEGO I KONSTRUKCJI DACHU ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ ORAZ KOLCAMI P.P.TAKOM RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM PARAPETY OKIENNE – PŁYTKA KLUNKIEROWA SZKLIWONA GRAFIT CERRAD PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR.3CM OBRÓBKĘ BLACHARSKIE BLACHA STALOWA POWLEKANA GR. 0.7MM – ANTRACYT SZAFKA ELEKTRYCZNA I GAZOWA – W PORÓŻNIENIU Z WŁASCIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE SZAFKI WYMIENIĆ NA NOWE. KABLE TELETECHNICZNE – LUZNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W PORÓŻNIENIU Z OPARATORIAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM</p>	
COKÓŁ – PROJEKTOWANY PŁITY Z PIASKOWNICA GR. 50CM, CIOSANE NAWIAZUJĄCE DO ISTNIEJĄCEGO COKOŁU					
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO					
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR			
WALBRZYCH	WALBRZYCH	PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 3			
DZIAŁKA NR:	119/1	INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANOWA			
OBREB: NOWE MIASTO NR 26	PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 3 – WALBRZYCH				
STADIUM	BRANŻA	DATA	LIPIEC	2019	1:100
PB	ARCH.			3/A	

OBIEKT /ZAKRES OPRACOWANIA		JEDNOSTKA PROJEKTOWA		ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU		PROJEKTANT:		NR UPR.		NR UPR.	
		ARCH. IWONA DZIEDZIC		AU–F2/188/81			
		SPRWDZAJACY:		NR UPR.			
TYTUŁ RYSUNKU		PROJEKTANT		NR UPR.		KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	
ELEWACJA PŁD. – WSCH.		SPRAWDZAJACY:		NR UPR.		KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	
REMONT							

ARCH

LO

58-309 Mabrzych ul. Boży-Zeńskiego 49 e-mail: arch.10wp.pl

OBIEKT /ZAKRES OPRACOWANIA	
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU	
TYTUŁ RYSUNKU	
ELEWACJA PŁD. – WSCH. REMONT	

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
PROJEKTANT:	NR UPR.	
ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81	
SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
PROJEKTANT	NR UPR.	
SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
ARCH ID. PRACOWNIA ARCHITEKTURALNA	
58-308 Wóbrzych ul. Boja-Zeńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl	