


ODCINEK COKOŁU DO PRZEMUROWANIA OD ZEWNĄTRZ



OZNACZENIA:

- ściany istniejące
- przepierzenia drewniane
- filary z cegły pełnej kl. 15 MPa na zaprawie cem.-wap M-4
- odslonięte belki stropów Kleina
- projektowane podciągi wzmacniające
- zabetonowanie podcięć nadproży



ZESTAWIENIE STALI Kształtowej

Ozn.	Nazwa elementu	Przekrój (profil)	Długość [m]	Ilość [szt.]	Razem długość [m]	Masa 1 mb [kg/m]	Razem masa [kg]
P1	podpora	HEA100	2,200	3	6,600	16,70	110,2
P2	podpora	HEA100	1,400	2	2,800	16,70	46,8
P3	podpora	HEA100	2,050	2	4,100	16,70	68,5
P4	podpora	HEA100	2,750	1	2,650	16,70	44,3
P5	podciąg	HEA100	2,100	1	2,100	16,70	35,1
P6	podpora	HEA100	3,050	1	3,050	16,70	50,9
P7	podpora	IPN140	1,350	3	4,050	14,40	58,3
P8	podpora	HEA100	1,500	1	1,500	16,70	25,1
N2	Nadproże	IPN100	1,050	6	6,300	8,32	52,4
Razem [kg]							491

STAL Kształtowa St3S

PRACOWNIA PROJEKTOWA "SIG"

inż.Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych

temat: Remont - wzmocnienie stropów nad piwnicami

adres: ul. Sucharskiego 6, 58-305 Wałbrzych

inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sucharskiego 6 Wałbrzych

projektant: inż. Sławomir Ignatowicz

NBGP.V-7342/3/99/98

RZUT PIWNIC

NR RYS.

skala 1:75

9.09.2019

2/w

- Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich odsloniętych belek stalowych i nadproży:
- Oczyszczenie z rdzy
 - Malowanie podkładowe wykonać farbą Rust-oleum 769
 - Malowanie nawierzchniowe Farbą Alkylthane 7500Rust-oleum
 - Tynki sufitów do uzupełnienia