

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		3,50 * 0,25	m2	0,875	
				RAZEM	0,875
2	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		3,50 * 0,25	m2	0,875	
				RAZEM	0,875
3	KNR-W 4-01 0335-21	Przebicie otworów w stropie dla pionów kanalizacyjnych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 75 mm - pion kanalizacyjny w M-1	m		
		3,5	m	3,500	
				RAZEM	3,500
5	KNR 2-15 0205-03	Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		poz.4	m	3,500	
				RAZEM	3,500
6	KNR-W 2-15 0211-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-02 0233-11 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rury wywiewnej żeliwnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR-W 2-15 0213-05	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	KNR 2-15 0205-03 analogia	Podłączenie rury wywiewnej do pionu instalacji sanitarnej rurą PCW o średn. 75 mm	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
10	KNR 4-01 0303-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/4 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		poz.2	m2	0,875	
				RAZEM	0,875
11	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m2		
		poz.10	m2	0,875	
				RAZEM	0,875
12	KNR 4-01 0206-02	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości ponad 10 cm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
13	KNR-W 2-15 0222-01	Rewizja z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.11	m2	0,875	
				RAZEM	0,875

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m2		
		poz. 14	m2	0,875	
				RAZEM	0,875
16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		2,00 * 3,00	m2	6,000	
				RAZEM	6,000
17	KNR-W 4-01 0519-05	Obróbka z papy (kołnierz) elementów metalowych - rury wywiewnej	m2		
		1,00	m2	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,25	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
19	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		poz. 18	m3	0,250	
				RAZEM	0,250
20		Składowanie gruzu	t		
		poz. 19 * 1,5	t	0,375	
				RAZEM	0,375