


TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE STROPU NAD PIWNICĄ

Skala 1:50



ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC:

- Odsłonić otynkowane lub pomalowane belki stropowe oraz nadproża w miejscach przebarwienia od korozji warstwy tynku, lub farby.
- Widoczne stopki dwuteowników należy oczyścić, odtłuścić i pomalować farbą podkładową.
- Wykonać konstrukcję podporową dla dwuteowników w stropie nad piwnicą.

DREWNO C22

ZESTAWIENIE DREWNA					
SYMBOL	NAZWA ELEMENTÓW	PRZĘKRÓJ b/h [cm]	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA L [m]	IŁOŚĆ [szt.]	OBJĘTOŚĆ [m ³]
B1	Belka	14/14	4,64	6	0,54
B2	Belka	14/14	4,96	3	0,29
B3	Belka	14/14	4,20	8	0,66
B4	Belka	14/14	3,71	3	0,21
S	Słup	14/14	2,20	69	2,97
ŁĄCZNA OBJĘTOŚĆ DREWNA (m ³)					4,67



MP PROJEKT Paweł Gałań

58-308 Wałbrzych ul. KŁODZKA 2

tel: 661-490-137, e-mail: pawelgalan@vp.pl

Projektowanie, nadzór inwestorski, kosztorysowanie.

INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa Wałbrzych, Wschodnia 4
TEMAT:	Projekt tymczasowego zabezpieczenia stropu nad piwnicą w budynku mieszkalnym przy ulicy Wschodniej 4 w Wałbrzychu
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
ADRES:	Wałbrzych, Wschodnia 4 działka nr 83, obręb nr 0028 Sobięcín

		DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Gałań uprawnienia nr DOŚ/BO/0077/10	15.03.2021	
NAZWA RYS.:	TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE STROPU NAD PIWNICĄ	SKALA 1:50	NR 01