


TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE STROPU NAD PIWNICĄ

Skala 1:50



ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC:

1. Odstąpić otynkowane lub pomalowane belki stropowe oraz nadproża w miejscach przebarwienia od korozji warstwy tynku, lub farby.
2. Widoczne stopki dwuteowników należy oczyścić,odtłuścić i pomalować farbą podkładową
3. Wykonać konstrukcję podporową dla dwuteowników w stropie nad piwnicą.

DREWNO C22

| ZESTAWIENIE DREWNA | | | | | |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| SYMBOL | NAZWA ELEMENTÓW | PRZĘKRÓJ b/h [cm] | DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA L [m] | ILOŚĆ [szt.] | OBJĘTOŚĆ [m3] |
| B1 | Belka | 14/14 | 4,06 | 2 | 0,16 |
| B2 | Belka | 14/14 | 4,27 | 2 | 0,17 |
| B3 | Belka | 14/14 | 2,06 | 2 | 0,08 |
| B4 | Belka | 14/14 | 2,03 | 2 | 0,08 |
| B5 | Belka | 14/14 | 4,25 | 3 | 0,25 |
| B6 | Belka | 14/14 | 4,27 | 3 | 0,25 |
| B7 | Belka | 14/14 | 4,04 | 3 | 0,24 |
| S | Stup | 14/14 | 2,20 | 47 | 2,03 |
| ŁĄCZNA OBJĘTOŚĆ DREWNA (m3) | | | | | 3,25 |

MP PROJEKT Paweł Gałań
58-308 Wałbrzych ul. KŁODZKA 2
tel: 661-490-137,e-mail: pawelgalan@vp.pl
Projektowanie, nadzór inwestorski, kosztorysowanie.

| | |
|-----------|---|
| INWESTOR: | Wspólnota Mieszkaniowa Wałbrzych, Świętej Barbary 9 |
| TEMAT: | Projekt tymczasowego zabezpieczenia stropu nad piwnicą w budynku mieszkalnym przy ulicy Świętej Barbary 9 |
| STADIUM: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| ADRES: | Wałbrzych, Świętej Barbary 9 działka nr 52, obręb nr 0028 Sobięcin |

| | | | |
|-------------|---|---------------|----------|
| | | DATA | PODPIS |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Paweł Gałań uprawnienia nr DOŚ/BO/0077/10 | 17.03.2021 | |
| NAZWA RYS. | TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE STROPU NAD PIWNICĄ | SKALA 1:50 | NR 01 |