

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Tymczasowe zabezpieczenie stropów nad piwnicą budynku przy ul.Średnia 5 w Wałbrzychu  
ADRES INWESTYCJI : ul.Średnia 5 w Wałbrzychu  
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa  
ADRES INWESTORA : ul.Średnia 5 w Wałbrzychu  
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Gałan

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

---

**Słownie:**

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Tymczasowe zabezpieczenie stropów nad piwnicą budynku przy ul.Średnia 5 w Wałbrzychu</b>					
1	<b>KNR-W 7-12 0101-05 analogia</b>	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości dolnych pótek belek stropowych.  0.09*(3.64*2+4.74*2) 0.09*(3.51*5)	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  1.508 1.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.088</b>
2	<b>KNR-W 7-12 0105-04 analogia</b>	Odtłuszczenie rurociągów-odtłuszczenie dwuteowników stropu  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.088</b>
3	<b>KNR-W 4-01 1212-02 analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie -dwuteowniki istniejącego stropu  poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.088	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.088</b>
4	<b>KNR-W 2-02 0407-02 analogia</b>	Podwaliny o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej- belki  0.19+0.27+0.05	m <sup>3</sup> drew.  m <sup>3</sup> drew.	  0.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.510</b>
5	<b>KNR-W 2-02 0407-06 analogia</b>	Słupy o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej  1.08	m <sup>3</sup> drew.  m <sup>3</sup> drew.	  1.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.080</b>