
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Tymczasowe zabezpieczenie stropów nad piwnicą budynku przy ul.Wschodniej 3 w Wałbrzychu
ADRES INWESTYCJI : ul.Wschodnia 3 w Wałbrzychu
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul.Wschodnia 3 w Wałbrzychu
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Gałan

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Tymczasowe zabezpieczenie stropów nad piwnicą budynku przy ul.Wschodniej 3 w Wałbrzychu					
1	KNR-W 7-12 0101-05 analogia	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości dolnych pótek belek stropowych. 0.09*(4.86*3+4.78*3) 0.09*(2.7*5+1.15*3)	m ² m ² m ²	 2.603 1.526	
				RAZEM	4.129
2	KNR-W 7-12 0105-04 analogia	Odtłuszczenie rurociągów-odtłuszczenie dwuteowników stropu poz.1	m ² m ²	 4.129	
				RAZEM	4.129
3	KNR-W 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie -dwuteowniki istniejącego stropu poz.2	m ² m ²	 4.129	
				RAZEM	4.129
4	KNR-W 2-02 0407-02 analogia	Podwaliny o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej- belki 0.55+0.18+0.09+0.19	m ³ drew. m ³ drew.	 1.010	
				RAZEM	1.010
5	KNR-W 2-02 0407-06 analogia	Słupy o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1.73	m ³ drew. m ³ drew.	 1.730	
				RAZEM	1.730