
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Tymczasowe zabezpieczenie stropów nad piwnicą budynku przy ul.Wschodniej 2 w Wałbrzychu
ADRES INWESTYCJI : ul.Wschodnia 2 w Wałbrzychu
INWESTOR : Wspólnota Mieszkaniowa
ADRES INWESTORA : ul.Wschodnia 2 w Wałbrzychu
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Paweł Gałan

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Tymczasowe zabezpieczenie stropów nad piwnicą budynku przy ul.Wschodniej 2 w Wałbrzychu					
1	KNR-W 7-12 0101-05 analogia	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości dolnych półek belek stropowych. 0.09*(5.89*2+3.37*2) 0.09*(3.55*2+4.06*2) 0.09*(2.41*2+1*2)	m ² m ² m ² m ²	 1.667 1.370 0.614	
				RAZEM	3.651
2	KNR-W 7-12 0105-04 analogia	Odtłuszczenie rurociągów-odtłuszczenie dwuteowników stropu poz.1	m ² m ²	 3.651	
				RAZEM	3.651
3	KNR-W 4-01 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie -dwuteowniki istniejącego stropu poz.2	m ² m ²	 3.651	
				RAZEM	3.651
4	KNR-W 2-02 0407-02 analogia	Podwaliny o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej- belki 0.23+0.17+0.14+0.16	m ³ drew. m ³ drew.	 0.700	
				RAZEM	0.700
5	KNR-W 2-02 0407-06 analogia	Słupy o dł. ponad 2 m - przekrój poprz. drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyczonej 1.27	m ³ drew. m ³ drew.	 1.270	
				RAZEM	1.270