


TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE STROPU NAD PIWNICĄ

Skala 1:50



DREWNO C22

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WIEŻBY DACHOWEJ

| SYMBOL | NAZWA ELEMENTÓW | PRZEKRÓJ b/h [cm] | DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA L [m] | ILOŚĆ [szt.] | OBJĘTOŚĆ [m3] |
|-----------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|-----------------|---------------|
| B1 | Belka | 14/14 | 5,87 | 2 | 0,23 |
| B2 | Belka | 14/14 | 4,35 | 2 | 0,17 |
| B3 | Belka | 14/14 | 3,53 | 2 | 0,14 |
| B4 | Belka | 14/14 | 4,04 | 2 | 0,16 |
| S | Słup | 14/14 | 2,50 | 26 | 1,27 |
| ŁĄCZNA OBJĘTOŚĆ DREWNA (m3) | | | | | 1,97 |

- ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC:
- Odstąpić otynkowane lub pomalowane belki stropowe oraz nadproża w miejscach przebarwienia od korozji warstwy tynku, lub farby.
 - Widoczne stopki dwuteowników należy oczyścić,odtłuścić i pomalować farbą podkładową
 - Wykonać konstrukcję podporową dla dwuteowników w stropie nad piwnicą.



MP PROJEKT Paweł Gałań

58-308 Wałbrzych ul. KŁODZKA 2

tel: 661-490-137,e-mail: pawelgalan@vp.pl

Projektowanie, nadzór inwestorski, kosztorysowanie.

| | |
|-----------|---|
| INWESTOR: | Wspólnota Mieszkaniowa Wałbrzych, Wschodnia 2 |
| TEMAT: | Projekt tymczasowego zabezpieczenia stropu nad piwnicą w budynku mieszkalnym przy ulicy Wschodniej 2 w Wałbrzychu |
| STADIUM: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| ADRES: | Wałbrzych, Wschodnia 2 działka nr 81, obręb nr 0028 Sobięcin |

| | | | |
|-------------|---|------------|--------|
| | | DATA | PODPIS |
| PROJEKTANT: | mgr inż. Paweł Gałań uprawnienia nr DOŚ/BO/0077/10 | 15.03.2021 | |
| NAZWA RYS.: | TYMCZASOWE ZABEZPIECZENIE STROPU NAD PIWNICĄ | SKALA 1:50 | NR 01 |