



OZNACZENIA:



ściany istniejące



filary i zamurowania z cegły pełnej kl. 15 MPa  
na zaprawie cem.-wap M-4




belki stropów do zabezp. antykorozyjnego



projektowane podciągi wzmacniające

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich  
odsłoniętych belek stalowych i nadproży:

- 1) Oczyszczenie z rdzy
- 2) Malowanie podkładowe wykonać farbą Rust-oleum 769
- 3) Malowanie nawierzchniowe Farbą Alkylthane 7500Rust-oleum
- 4) Tynki sufitów do uzupełnienia



STAL KSZTAŁTOWA St3S

PRACOWNIA PROJEKTOWA <i>"SIG"</i> inż.Sławomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2, 58-301 Walbrzych			
temat:	Remont - wzmocnienie stropów nad piwnicami		
adres:	ul. Kłodzka 69, Jedlina Zdr		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz		NBGP.V-7342/3/99/98
RZUT PIWNIC		skala 1:75	NR RYS.
		10.03.2021	2