


OZNACZENIA:

- ściany istniejące
- filary i zamurowania z cegły pełnej kl. 15 MPa na zaprawie cem.-wap M-4
- belki stropów do zabezp. antykorozyjnego
- projektowane podciąg wzmacniające

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich odsłoniętych belek stalowych i nadproży:

- Oczyszczenie z rdzy
- Malowanie podkładowe wykonać farbą Rust-oleum 769
- Malowanie nawierzchniowe Farbą Alkythane 7500Rust-oleum
- Tynki sufitów do uzupełnienia



ZESTAWIENIE STALI Kształtowej

| Ozn. | Nazwa elementu | Przekrój (profil) | Długość [m] | Ilość [szt.] | Razem długość [m] | Masa 1 mb [kg/m] | Razem masa [kg] |
|------|----------------|-------------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|-----------------|
| P1 | podpora | HEA 140 | 4,850 | 10 | 48,500 | 24,70 | 1 198,0 |
| P2 | podpora | HEA 120 | 2,500 | 1 | 2,500 | 19,90 | 49,8 |
| P3 | podpora | HEA 120 | 2,450 | 1 | 2,450 | 19,90 | 48,8 |
| P4 | podpora | HEA 120 | 2,250 | 1 | 2,250 | 19,90 | 44,8 |
| P5 | podpora | HEA 120 | 2,500 | 1 | 2,500 | 19,90 | 49,8 |
| P6 | podpora | HEA 100 | 1,550 | 2 | 3,100 | 16,70 | 51,8 |
| P7 | podpora | HEA 100 | 1,400 | 1 | 1,400 | 16,70 | 23,4 |
| P8 | podpora | HEA 100 | 2,100 | 1 | 2,100 | 16,70 | 35,1 |
| N1 | nadproże | IPN100 | 2,250 | 4 | 9,000 | 8,32 | 74,9 |
| | | | | | | Razem [kg] | 1 576 |

stal kształtowa St3S

Pracownia Projektowa "SIG"
inż. Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Walbrzych

| | | |
|-------------|--------------------------------------------|---------------------|
| temat: | Remont - wzmocnienie stropów nad piwnicami | |
| adres: | ul. Kłodzka 69, Jedlina Zdr | |
| projektant: | inż. Sławomir Ignatowicz | NBGP.V-7342/3/99/98 |

| | | | |
|-------------|--|------------|---------|
| Rzut Piwnic | | skala 1:75 | NR RYS. |
| | | 10.03.2021 | 2w |