

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - odbicie starego tynku ze ścian piwnicy	m2		
		19,89 * 1,92 * 80%	m2	30,551	
				RAZEM	30,551
2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		19,89 * 1,92	m2	38,189	
				RAZEM	38,189
3	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m2		
		19,89 * 1,92 * 20%	m2	7,638	
				RAZEM	7,638
4	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów w piwnicach i na strychach (ściany)	m2		
		poz.2	m2	38,189	
				RAZEM	38,189
5	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków ścian	m2		
		poz.4	m2	38,189	
				RAZEM	38,189
6	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 - odbicie starego tynku z sufitu i spodów biegów schodowych	m2		
		1,35 * (4,60 + 0,80) + 0,95 * (10,70 + 0,80) + 11,00 * (0,15 + 0,20)	m2	22,065	
				RAZEM	22,065
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.6	m2	22,065	
				RAZEM	22,065
8	KNR 4-01 0715-05	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów w piwnicach i na strychach (stropy i spody biegów)	m2		
		poz.7	m2	22,065	
				RAZEM	22,065
9	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków sufitu	m2		
		poz.8	m2	22,065	
				RAZEM	22,065
10	KNR-W 4-01 0633-01	Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegły o normalnej twardości na zaprawie wapiennej skryzalizowanej lub cementowo-wapiennej o wilgotności do 15 % i grubości 41 cm - w ścianach fundamentowych wewnętrznych piwnicy	otw.		
		19,89 / 0,15	otw.	132,600	
				RAZEM	132,600
11	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości elementów stalowych stropu - stopki belek stalowych	m2		
		41,5 * 0,10	m2	4,150	
				RAZEM	4,150
12	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą antykorozyjną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie	m2		
		poz.11	m2	4,150	
				RAZEM	4,150

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR 7-12 0213-01	Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji pełnościennych - stalowych stopek belek stropowych	m2		
		poz.12	m2	4,150	
				RAZEM	4,150
14	KNR 4-03 0313-01 analogia	Wymiana drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
15	KNR 2-02 1015-09 analogia	Wymiana drzwi ciesielskich pełnych do komory wodomierza	m2		
		0,95 * 1,75	m2	1,663	
				RAZEM	1,663
16	KNR 4-01 0920-29	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - zawiasy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-01 0920-34 analogia	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzeciędzskobel+kłódka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 2-02 1211-02	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni do 2 m2 - do korytarzy piwnicznych	m2		
		0,95 * 1,80 * 2	m2	3,420	
				RAZEM	3,420
19	KNR 4-01 0920-29	Założenie okuć do krat piwnicznych - zawiasy	szt.		
		2 * 3	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
20	KNR 4-01 0920-34 analogia	Założenie okuć do drzwi piwnicznych - wrzeciędzskobel+kłódka	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
21	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.1 * 0,02 + poz.6 * 0,02	m3	1,052	
				RAZEM	1,052
22	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 7	m3		
		poz.21	m3	1,052	
				RAZEM	1,052
23	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.22 * 1,5	t	1,578	
				RAZEM	1,578