


	<p>7</p>
<p>istniejący szciano</p>	<p>piorowita bruzda w szciano gr. 2cm szer. 19cm</p>
<p>przewód wentylacji grawitacyjnej wymiary o przekroju 10/17cm, blacha stalowa nierdzewna gr. 0,7mm mocowany obejmami do bruzdy w szciano</p>	<p>docieplenie – styropian gr 12cm/4cm</p>
<p>wzdluz przewodow lnyk klasa na podwójnej lub wzmoconej siatce z włókna szklanego</p>	<p></p>
	<p>1</p>
<p>WZMOCNIENIE NADPROŻY</p>	<p>OSADZENIE POŁĘDNIOWEJ BELKI STALOWEJ I 140 ZABEZPIECZONEJ ANTYKOROZYJNIE L=150CM SZTUK 1</p>
	<p>NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIANY</p>
<p>NAPRAWA PĘKNIĘĆ W SYSTEMIE HELFIX:</p>	<p>1. OSADZENIE W SPÓJNACH NA GŁĘBOKOŚCI OD 35-40 MM PRĘTÓW HELFIX O DŁUGOŚCI MIN. 100CM. PO OBU STRONACH PĘKNIĘĆ PO MIN. 50CM. W ODSTĘPACH W PŁOŃIE MIĘDZY PRĘTAMI CO 6 WARSTW GRTEL</p>
<p>2. INIEKCJA – ZAPEŁNIENIE OCZYSZCZONYCH PYS I PĘKNIĘĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM 1:1 WPROWADZONYM DO WNIĘTRZA</p>	<p>WZMOCNIENIE PÓŁ MIĘDZYOKIENNYCH SIATKĄ CIEŁO- CIĄGNIĄ Z STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM. WYPEŁNIENIE OCZEK SIATKI ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ I ZATARCIE NA GŁADKO</p>
	<p>PRZEMUROWANIE ŚCIANY POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO WRAZ ZE SPICIECIEM KŁAMRAMI W SYSTEMIE HELFIX ZE ŚCIANĄ, BUDYNKU MIESZKALNEGO</p>



PRACOWNIA PROJEKTOWA		<div>ARCHIO</div> <div>58-309 Wolbrych ul.Boya-Zelerskiego 49 e-mail: arch@bwp.pl</div>	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	
PROJEKTANT:	NR UPR:		
ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81		
ARCHITEKTURA			
KONSTRUKCJA			
OBJEKT/ZAKRES OPRACOWANIA			
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU			
TYTUŁ RYSUNKU			
ELEWACJA POŁUDNIOWA REMONT			
ADRES OBJEKTU BUDOWLANEGO			
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR	
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. MELCHIORA WANKOWICZA 2A	
DZIAŁKA NR:	216/11	DZIAŁKA NR: WPÓŁNOTA MIESZKANOWA PRZY	
OBREB: BIAŁY KAMIEŃ NR 14		UL. WANKOWICZA NR 14 W WAŁBRZYCHU	
STADIUM	BRANŻA	DATA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	LUTY 2021	1:100 4/A