


WTÓRNA IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ

DOCIEPLENIE ŚCIANY I COKOŁU



1. ISTNIEJĄCA ŚCIANA FUNDAMENTOWA
2. IZOLACJA PRZECIWWODNA – 2 * BITUM WZMOCNIONY POLIMERAMI NA WYRÓWNANYM ZAPRAWĄ CEM. PODKŁADZIE
3. STYROPIAN HYDROFOBOWY GR. 5CM
4. ZAPRAWA KLEJOWA
5. KLIN Z ZAPRAWY WODOSZCZELNEJ
7. ZIEMIA
8. OPASKA PRZECIWWODNA ZE SPADKIEM 2% OD ŚCIANY BUD.
9. DWIE WARSTWY SIATKI ZBROJĄCEJ LUB TZW. SIATKA PANCERNA
10. ZAPRAWA KLEJOWA
11. PŁYTKA KLINKIEROWA
12. FUGA
13. MASA SILIKONOWA

14. POZIOMA IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA WYKONANA METODĄ INIEKCJI KRystalicznej 10CM NAD TERENEM
15. FOLIA KUBEŁKOWA

UWAGA–

1. ZAPRAWĘ WYRÓWNUJĄCĄ POD IZOLACJĘ BITUMICZNĄ WYKONAĆ W POSTACI SZPRYCU CEMENTOWEGO 2X
2. FOLIĘ KUBEŁKOWĄ MOCOWAĆ ZAGODNIE Z TECHNOLOGIĄ MOCOWANIA FOLII DO PODŁOŻA NP. NA KOŁKI ROZPOROWE PRZY NIERÓWNYM PODŁOŻU W ODLEGŁOŚĆ CO 50CM
3. LISTWĘ DOCISKOWĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ FOLIĘ PRZED PRZEDOSTANIEM SIĘ WODY OPADOWEJ NALEŻY ZATOPIC W PŁASZCZYZNIE OPASKI BETONOWEJ LUB CHODNIKA