


	<p>7</p>
<p>istniejąca ściana</p> <p>piętrowa bruzda w ścianie gr. 2cm szer. 19cm</p> <p>przewód wentylacji grawitacyjnej wymiarami o przekroju 10/17cm, blacha stalowa nierdzewna gr. 0,7mm mocowany obejmami do bruzdy w ścianie</p> <p>docieplenie – styropian gr 12cm/4cm</p> <p>wzdłuż przewodów linki klasę na podwójnej lub wzmacnionej siatce z włókna szklanego</p>	
	<p>1</p>
<p>OSADZENIE POŁĘDNIOWEJ BELKI STALOWEJ I 140 ZABEZPIECZONEJ ANTYKOROZYJNIE</p> <p>L=150CM SZTUK 1</p>	<p><b>WZMOCNIENIE NADPROŻY</b></p>
<p><b>NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIANY</b></p> <p>NAPRAWA PĘKNIĘĆ W SYSTEMIE HELFIX:</p> <p>1. OSADZENIE W SPÓJNACH NA GŁĘBOKOŚCI OD 35-40 MM PRĘTÓW HELFIX O DŁUGOŚCI MIN. 100CM. PO OBU STRONACH PĘKNIĘĆ PO MIN. 50CM. W ODSTĘPACH W PIONIE MIĘDZY PRĘTAMI CO 6 WARSTW GRTEL</p> <p>2. INIEKCJA – ZAPEWNIENIE OCZYSZCZONYCH PWS I PĘKNIĘĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM 1:1 WPROWADZONYM DO WNIETRZA</p>	<p>WZMOCNIENIE PÓŁ MIĘDZYOKIENNYCH SIATKĄ CIEŁO- CIĄGNIĄ Z STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM. WYPEŁNIENIE OCZEK SIATKI ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ I ZATARCIE NA GŁADKO</p>
<p>PRZEWIDUJEMY ŚCIANY POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO WRAZ ZE SPICIECZNIAMI I KŁAMRAMI W SYSTEMIE HELFIX ZE ŚCIANĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO</p>	



PRACOWNIA PROJEKTOWA		<div>ARCHIO</div> <div>58-309 Wolbrych ul.Boya-Zelerskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl</div>	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	
PROJEKTANT:	NR UPR:		
ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81		
ARCHITEKTURA			
KONSTRUKCJA			
OBJEKT/ZAKRES OPRACOWANIA			
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU			
TYTUŁ RYSUNKU			
ELEWACJA POŁUDNIOWA REMONT			
ADRES OBJEKTU BUDOWLANEGO			
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR	
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. MELCHIORA WANKOWICZA 2A	
DZIAŁKA NR:	216/11	DZIAŁKA NR: WPÓŁNOTA MIESZKANIOWA PRZY	
OBREB: BIAŁY KAMIEŃ NR 14		OBREB: BIAŁY KAMIEŃ NR 14 W WAŁBRZYCHU	
STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA
PB	ARCH.	LUTY 2021	1:100
		4/A	