


NR	FUNKCJA
01	KOMUNIKACJA
02	KOMUNIKACJA
03	PIWNICA LOKATORSKA
04	PIWNICA LOKATORSKA
05	PIWNICA LOKATORSKA
06	PIWNICA LOKATORSKA
07	PIWNICA LOKATORSKA
08	PIWNICA LOKATORSKA
09	PIWNICA LOKATORSKA
010	PIWNICA LOKATORSKA
011	PIWNICA LOKATORSKA
012	KOMUNIKACJA
013	KOMUNIKACJA
014	PIWNICA LOKATORSKA
015	PIWNICA LOKATORSKA

B 1	11220 l w ścianki muru = 496 cm (l całkowite = 535 cm) czyszczenie, impregnacja
B 2	11220 l w ścianki muru = 496 cm (l całkowite = 535 cm) czyszczenie, impregnacja
B 3	11220 l w ścianki muru = 496 cm (l całkowite = 535 cm) czyszczenie, impregnacja
B 4	11160 l w ścianki muru = 427 cm (l całkowite = 467 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 8,0cm na długości 150 cm wykonanie podparcia słupem murowanym
B 5	11160 l w ścianki muru = 427 cm (l całkowite = 467 cm) czyszczenie, impregnacja
B 6	11220 l w ścianki muru = 493 cm (l całkowite = 535 cm) czyszczenie, impregnacja
B 7	11220 l w ścianki muru = 493 cm (l całkowite = 535 cm) czyszczenie, impregnacja
B 8	11220 l w ścianki muru = 493 cm (l całkowite = 535 cm) czyszczenie, impregnacja
B 9	11220 l w ścianki muru = 493 cm (l całkowite = 535 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm na długości 200 cm wykonanie podparcia słupem murowanym
B 10	11220 l w ścianki muru = 493 cm (l całkowite = 535 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm na długości 200 cm wykonanie podparcia słupem murowanym
B 11	11220 l w ścianki muru = 496 cm (l całkowite = 536 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm na długości 200 cm wykonanie podparcia słupem murowanym
B 12	11220 l w ścianki muru = 496 cm (l całkowite = 536 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm na długości 200 cm wykonanie podparcia słupem murowanym
B 13	11220 l w ścianki muru = 496 cm (l całkowite = 536 cm) czyszczenie, impregnacja ułożenie od spodu płaskownika o gr. 2,0 cm i szer. 12,0cm na długości 200 cm wykonanie podparcia słupem murowanym

N 1	cz/szczenie, tynkowanie
N 2	cz/szczenie, tynkowanie
N 3	cz/szczenie, tynkowanie
N 4	cz/szczenie, tynkowanie
N 5	cz/szczenie, tynkowanie
N 6	cz/szczenie, tynkowanie wymiana 3x1120 l=135 cm
N 7	cz/szczenie, tynkowanie wymiana 3x1120 l=135 cm
N 8	cz/szczenie, tynkowanie
N 9	cz/szczenie, tynkowanie
N 10	cz/szczenie, tynkowanie
N 11	cz/szczenie, tynkowanie
N 12	cz/szczenie, tynkowanie
N 13	cz/szczenie, tynkowanie
N 14	cz/szczenie, tynkowanie
N 15	cz/szczenie, tynkowanie
N 16	cz/szczenie, tynkowanie
N 17	cz/szczenie, tynkowanie

 <p><b>AR-PROJECT</b> Anna Rabiniak PRACOWNIA PROJEKTOWA</p> <p>tel.: +48 604 24 08 12 e-mail: annarabiniak@wp.pl ul. Polisadowa 34/5 58-316 Wąbrzych NIP 886-261-62-45 REGON 021294181</p>		<p><b>Projektant:</b> mgr inż. Anna Rabiniak</p>		<p>77/Doś/10 Doś/B0/0384/10</p>		<p><b>Data:</b> 01.2019</p>	
<p><b>Temat:</b></p>		<p>REMONT STROPÓW ORAZ NADPROŻY NAD PIWNIACAMI W BUDYNKU PRZY UL. ROLNICZEJ 3 C W WAŁBRZYSZU</p>				<p><b>Skala:</b> 1:100</p>	
<p><b>Investor:</b></p>		<p>Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Rolniczej 3C ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych</p>				<p><b>Nr rys.:</b> 2/PB</p>	
<p><b>Tytuł rys.:</b></p>		<p>Rzut stropów nad piwnicą</p>					