DETAL PRZEDŁUŻENIA DREWNIANEGO ELEMENTU PIONOWEGO (WYMIANA SKORODOWANEJ BIOLOGICZNIE CZĘŚCI SŁUPÓW)



①	ISTNIEJĄCE SŁUPY DREWNIANE BEZ WIDOCZNEJ KOROZJI BIOLOGICZNEJ
②	ISTNIEJĄCE SŁUPY DREWNIANE Z WIDOCZNĄ KOROZJĄ BIOLOGICZNĄ PRZY PODSTAWIE SŁUPA POŁĄCZONEJ Z BELKAMI STROPOWYMI WYMAGAJĄCE WYMIANY CZĘŚCI SKORODOWANEJ ZGODNIE Z DETALEM
③	BELKI STROPOWE DREWNIANE SKORODOWANE BIOLOGICZNIE DO WYMIANY W CAŁOŚCI
④	BELKI STROPOWE DREWNIANE BEZ WIDOCZNEJ KOROZJI BIOLOGICZNEJ
⑤	BELKI STROPOWE DREWNIANE SKORODOWANE BIOLOGICZNIE DO WYMIANY W CAŁOŚCI
⑥	REGULOWANA METALOWA PODSTAWA SŁUPA Z REGULACJĄ PIONOWĄ I POZIOMĄ, Z POZIOMĄ BLACHĄ GÓRNĄ I DOLNĄ MOCOWANE GÓRNEJ CZĘŚCI PODSTAWY DO SŁUPA ZA POMOCĄ ŚRUB CIESIELSKICH #10*80. MOCOWANIE DOLNEJ CZĘŚCI PODSTAWY DO BETONOWEGO PODŁOŻA NA KOTWY WKLEJANE AT-HP Z PRĘTEM GWINTOWANYM LMAS M10-120/25 LUB KOTWY ROZPOROWE WA M10-78/5
⑦	ISTNIEJĄCE SŁUPY DREWNIANE BEZ WIDOCZNEJ KOROZJI BIOLOGICZNEJ
⑧	ISTNIEJĄCY FUNDAMENT BETONOWY. ZNISZCZONĄ CZĘŚĆ GÓRNĄ ODTWORZYĆ W BETONIE B30 WODOSZCZELNYM CZĘŚĆ DREWNIANĄ PRZED ZALANIEM BETONEM ZAIMPREGNOWAĆ I ZABEZPIECZYĆ MASĄ POLIMEROWĄ USZCZELNIAJĄC PRZED PRZENIKANIEM WILGOCI

UWAGA-
1. SPOSÓB NAPRAWY I ZAKRES NALEŻY OKREŚLIĆ DLA KAŻDEGO ELEMENTU DREWNIANEGO INDYWIDUALNIE PO JEGO ODSŁONIĘCIU, OCZYSZCZENIU I USUNIĘCIU USZKODZONYCH FRAGMENTÓW DREWNA REMONT KONSTRUKCJI POWINIEN BYĆ PROWADZONY OKREŚLONYMI MAŁYMI PARTIAMI
2. WYKONAWCA ROBÓT STOLARSKICH I CIESIELSKICH WINIEN WYKONAĆ INWENTARYZACJĘ I SZCZEGÓŁOWE OBMIARY REMONTOWANYCH ELEMENTÓW DREWNIANYCH PODLEGAJĄCYCH REKONSTRUKCJI

PRACOWNIA PROJEKTOWA	ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
ARCHi.d. 58-309 Wałbrzych ul.Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl	ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC NR UPR: AU-F2/188/81	
	KONSTRUKCJA		

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU
TYTUŁ RYSUNKU
REMONT ELEMENTÓW DREWNIANYCH WYKUSZA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO				
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR		
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. JANA BRZECHWY 2		
DZIAŁKA NR: 214/2 OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27		DZIAŁKA NR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL.JANA BRZECHWY NR 2 W WAŁBRZYCHU		
STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	październik 2020	1:150/25	6/A