

Uwagi:

1. W lokalu zgodnie z rysunkiem zamontować w górnej cześci okna nawiewniki, a w miejscach pokaznych na rysunku nad oknem zamontować nawietrzaki typu NP1
2. Przewody wentylacyjne zakończyć min. 0.6m nad połacią dachu.
3. W dolnej cześci przewodów zamontować odskraplacz oraz wyczystkę, przwód zakończyć daszkiem wentylacyjnym. Przewód mocować do ścian za pomocą obejm systemowych co drugą rurę (w odległości co 2,0m).
4. Przewody dymowe zakończyć wyczystkami na poziomie kondygnacji (podłączenia urządzenia grzewczego).
5. Na przewodach montowanych wewnątrz istniejącego komina co trzcią rurę zamontować stabilizatory.
6. Przewody przebiegające prze kl. schoodwą oraz pom. obudować 2xGK ognioodporną.
7. Przewody wentylacyjne przebiegajaće w istniejacym kominie wykonać z blachy kwasoodpornej

Oznaczenia:

K – kocioł centralnego ogrzewania na pliwo gazowe
KG – kocioł centralnego ogrzewania na pliwo gazowe
P – piec na drewno
W – wentylacja wywiewna
NP1 – naiwetrzak typu NP1
N1 – nawienik okienny typu EMF
N – istniejace nawiewy
W – istniejacy nawiewy

Przewody kominowe:

I, – przewód dymowy o średnicy ø150mm z blachy żaroodpornej
W1 – przewód wentylacyjny o średnicyø 150mm z blachy ocynkowanej lub kwasoodpornej
W2 – przewód wentylacyjny o izlowany średnicy dw/dz150/225mm z blachy ocynkowanej

BPU
NIP 886-236-73-75
BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Edward D. Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniaowa ul. 11 Listopada 194 58–301 Walbrzych					Stadium PB
Obiekt i adres	Budowa wentylacj w lokalach mieszkalnych ul. 11 Listopada 194 58–301 Walbrzych dz. nr 541/3 Obręb nr 26 Nowe Miasto AM 7					Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E. Krawczyk	Spec: instal. sanitarne 75/DOS/05	04.2020			Skala 1:100
Asystent:						
Tytuł rysunku	RZUT III PIĘTRA					Nr rys. 5