



KOLORYSTYKA WG PALETY
BARW FIRMY KOSBUD

AK 1257	TYNK SILIKONOWY ARCYLIT NA STYROPIANIE FATURA BARANEK 1,5mm KOLOR Nr AK1257
AK 1259	TYNK SILIKONOWY ARCYLIT NA STYROPIANIE FATURA BARANEK 1,5mm KOLOR Nr AK1259
AK 1265	TYNK SILIKONOWY ARCYLIT NA STYROPIANIE FATURA BARANEK 1,5mm KOLOR Nr AK1265
AK-W 1257	TYNK SILIKONOWY ARCYLIT NA WEŁNIE MINERALNEJ FATURA BARANEK 1,5mm KOLOR Nr AK1257
AK-T 1257	TYNK GŁADKI CEM.-WAP. KAT.III MALOWANY FARBĄ SILIKONOWĄ KOLOR Nr AK1257

1. PODOKIENNIKI Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE ZBLIŻONYM DO AK1259
2. RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE TŁA
3. DRZWI DO RENOWACJI I MALOWANIA KOLOR - CIEMNY ORZECH
4. OŚCIEŻA OKIEN KOLORZE AK 1251
5. KOLCE PRZECIW PTAKOM
6. OBRÓBKI Z BLACHY POWLEK.
7. RENOWACJA ELEM. DREWNIANYCH MALOWANIE LAKIEROBEJCĄ DREWNOCHRON PALISANDER LAKIER 2w1
8. KRATY MALOWANE NA BIAŁO

C. OKŁADZINA KLINKIEROWA ArtBrick Wirginia 735 FUGA JASNOSZARA

O3. OKNA DO WYMIANY

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ PCV, DWUSZYBOWEJ,
KOLOR BIAŁY

OZNACZENIE		O1	O2	O3
WIDOK / WIELKOŚCI				
SZEROKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻA		81	28	40
WYSOKOŚĆ W ŚWIETLE OŚCIEŻA		141	81	65
RODZAJ		UCH/ROZW.	UCH/ROZW.	UCH/ROZW.
ILOŚĆ	piwnica	-	-	2
	parter	-	-	2
	I p	-	-	2
	IIp	-	-	2
	strych	4	12	2
	RAZEM:	4	12	10
	współcz. U [W/m2K]	bez wymagań	bez wymagań	bez wymagań

Uwaga:
Przed zamówieniem należy zweryfikować wymiary podane w zestawieniu o pomiar otworów wg stanu rzeczywistego.

Uwaga:

Zawiadomić operatorów usług telekomunikacyjnych o prowadzonych pracach celem uporządkowania instalacji na elewacji. Zaleca się schowanie przewodów pod warstwą docieplenia.

Uwagi:

1) Okna drewniane do malowania na biało

PRACOWNIA PROJEKTOWA
inż.Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych
„ SIG"

temat:	Remont elewacji z dociepleniem ścian		
adres:	ul. Niepodległości 172, 58-303 Wałbrzych		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	
ŚCIANA TYLNA		skala 1:100	NR RYS.
		23.12.2020	3