

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont klatki schodowej, ul.Konopnickiej 11 w Wałbrzychu					
1	Roboty rozbiórkowe				
d.1	KNR 4-01 0426-03 analogia odczyt pow. z rysunku	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek - parter w rejonie zejścia do piwnic 2.50 2.00*1.20-1.00*1.90	m ² m ² m ²	 2.50 0.50	
				RAZEM	3.00
d.1	KNR 4-01 0701-06 przyjęto orientacyj- nie	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - pow. skorodowane i zagrzybione ścian na 1 i 2 piętrze wodoczne po zalaniach w mieszkaniach przyległych do ścian klatki schodowej 5.00	m ² m ²	 5.00	
				RAZEM	5.00
d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian-lamperia 1.40*(1.27+2.33*9) 5.12+7.98+8.03+12.60+12.68+9.40+9.38+15.14+15.10 -(1.40*(1.00*12+1.30+1.42))+0.60*1.12*4) 1.40*0.27*2	m ² m ² m ² m ²	 31.14 95.43 -23.30 0.76	
				RAZEM	104.03
d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - ściany powyżej lamperii 2.33*(2.00+2.84+2.98+2.88*2+3.51+2.86*3) 11.36+21.23+16.46+25.86+25.88+19.43+19.58+30.87+29.23 -(2.05*1.00*12+1.70*1.10+2.20*1.42+1.12*1.83*4) 1.70*0.27*2+1.30*0.27+(1.83*0.43*2+1.12*0.43)*4 A (suma częściowa) -poz.3 -poz.2	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 59.81 199.90 -37.79 9.49 ----- 231.41 -104.03 -5.00	
				RAZEM	122.38
d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - stropy, sklepienia 2.33*3.68+2.33*(1.40*4+2.40+5.70+3.45+7.50)	m ² m ²	 66.01	
				RAZEM	66.01
d.1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - biegi schodowe 1.16*(2.50*4+2.30*4)+1.18*0.30*8	m ² m ²	 25.10	
				RAZEM	25.10
d.1	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej boków i podstopni kamiennych schodów 1.16*0.19*9*4+1.16*0.19*8*4 0.49*4+0.46*4	m ² m ² m ²	 14.99 3.80	
				RAZEM	18.79
d.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - do piwnic, w korytarzu na parterze i 3p., do sanitariatów, na strych, 2.20*1.20*5+1.00*2.00*6	m ² m ²	 25.20	
				RAZEM	25.20
d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. (7.46+7.24)/2*2.33+2.06*1.13+1.27*2.33+0.19*1.13*3	m ² m ²	 23.06	
				RAZEM	23.06
d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - korytarze 2.33*(3.19+5.44+2.15)	m ² m ²	 25.12	
				RAZEM	25.12
d.1	KNR 4-01 0428-02 analogia	Rozebranie zniszczonych desek podłóg białych na półpust - korytarze - przyjęto szacunkowo 15% poz.10*0.15	m ² m ²	 3.77	
				RAZEM	3.77

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	KNR 4-01	Rozbiórka listew przyściennych z drewna liściastego	m		
d.1	0815-08		m	30.88	
	kalk. własna	(3.19+5.44+2.15)*2+2.33*4	m	-8.00	
	drzwi	-(1.00*8)			
				RAZEM	22.88
13	KNR 19-01	Rozbiórka balustrad	szt.		
d.1	1018-02		szt.	9.00	
	kalk. własna	9			
				RAZEM	9.00
14	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km	m ³		
d.1	0108-11		m ³	0.09	
		poz.1*0.03	m ³	0.15	
		poz.2*0.03	m ³	1.04	
		poz.3*0.01	m ³	1.22	
		poz.4*0.01	m ³	0.66	
		poz.5*0.01	m ³	0.25	
		poz.6*0.01	m ³	0.76	
		poz.8*0.03	m ³	0.69	
		poz.9*0.03	m ³	0.25	
		poz.10*0.01	m ³	0.11	
		poz.11*0.03	m ³	0.03	
		poz.12*0.05*0.03	m ³	0.45	
		poz.13*0.05	m ³		
				RAZEM	5.70
15	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi - za każdy nast. 1 km	m ³		
d.1	0108-12		m ³	5.70	
		Krotność = 8			
		poz.14			
				RAZEM	5.70
16	cena zakładowa	Koszt przyjęcia i składowania gruzu	m ³		
d.1			m ³	10.26	
		poz.14*1.8			
				RAZEM	10.26
2 Remont ścian, sufitów					
17	KNR 0-25	Czyszczenie konstrukcji pełnościennych - stopki belek stalowych - parter	m ²		
d.2	0104-01		m ²	0.35	
		2.33*0.15			
				RAZEM	0.35
18	KNR 7-11	Gruntowanie podłoży stalowych	m ²		
d.2	0101-02		m ²	0.35	
		poz.17			
				RAZEM	0.35
19	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m2	m ²		
d.2	1518-07		m ²	0.35	
		poz.18			
				RAZEM	0.35
20	KNR-W 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian - zmniejszenie otworu drzwiowego na 3p. pod wymianę drzwi	m ²		
d.2	0306-06		m ²	1.21	
		1.54*(2.30+2.20)/2-1.10*2.05			
				RAZEM	1.21
21	KNR-W 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg.na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian - wejście do piwnic	m ²		
d.2	0306-06		m ²	0.40	
		1.20*2.00-1.00*2.00			
				RAZEM	0.40
22	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą smarowania - odbite tynki	m ²		
d.2	0621-03		m ²	5.00	
		poz.2			
				RAZEM	5.00
23	KNR-W 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. do 5 m2 metodą smarowania - po rozbiórce obicia ściany na parterze	m ²		
d.2	0621-03		m ²	3.00	
		poz.1			
				RAZEM	3.00

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod uzupełnienie tynków - powierzchnie ścian po odbitych tynkach, obustronnie wymurowane ścianki - poz.20, 21, 22, 23 poz.20+0.25*(2.00+1.10)*2 poz.21+0.25*(2.00+1.00)*2 poz.22 poz.23	m ² m ² m ² m ²	 2.76 1.90 5.00 3.00	
				RAZEM	12.66
25 d.2	KNR-W 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych wraz z ościeżami przy drzwiach - jak wyżej poz.24	m ² m ²	 12.66	
				RAZEM	12.66
26 d.2	KNR-W 4-01 0303-05	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach - zbrojenie bednarką poz.20+poz.21	m ² m ²	 1.61	
				RAZEM	1.61
27 d.2	NNRNKB 202 2027-03 analogia	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych p.poz. GKF05h na ścianach na ruszcie metalowym 50 - strych 2.33*2.33-1.00*2.05	m ² m ²	 3.38	
				RAZEM	3.38
28 d.2	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - wypełnienie otworów drzwiowych po likwidacji drzwi na parterze i 1 p. 1.20*2.20*4	m ² m ²	 10.56	
				RAZEM	10.56
29 d.2	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda nast. warstwa - j.w. Krotność = 2 poz.28	m ² m ²	 10.56	
				RAZEM	10.56
30 d.2	NNRNKB 202 2027-03 analogia	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych p.poz. GKF05h na ścianach na ruszcie metalowym 50 - zamknięcie otworów drzwiowych po likwidacji drzwi na parterze i 1 p. poz.28	m ² m ²	 10.56	
				RAZEM	10.56
31 d.2	NNRNKB 202 2027-04 analogia	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 75 - wyrównanie ścian w pionie przy wejściu do WC 1.00*1.30+0.90*1.30*2	m ² m ²	 3.64	
				RAZEM	3.64
32 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - przygotowanie pod przyklejenie siatki z włókna szklanego pod tynk kamyczkowy (w tym wejście do piwnic wraz ze ścianką po odbiciu desek na całą ich wysokość) poz.3+2.50 1.40*(2.33-1.00)+(2.00*1.20-1.00*2.00)	m ² m ² m ²	 106.53 2.26	
				RAZEM	108.79
33 d.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego impregnowanej przeciwalkalicznie na ścianach pod tynk kamyczkowy - j.w. poz.32	m ² m ²	 108.79	
				RAZEM	108.79
34 d.2	KNR 0-33 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,2 mm lub równoważnego wykonywane ręcznie - j.w. poz.33	m ² m ²	 108.79	
				RAZEM	108.79
35 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod tynk szpachlowy - ściany powyżej tynku kamyczkowego poz.4A+poz.27 -poz.34	m ² m ² m ²	 234.79 -108.79	
				RAZEM	126.00
36 d.2	KNR-W 2-02 0829-01 analogia	Tynki wewn. pocienione wapienne gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie na ścianach powyżej tynku kamyczkowego poz.35	m ² m ²	 126.00	
				RAZEM	126.00
37 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża pod tynki szpachlowe - stropy, sklepienia, spody biegów schodowych poz.5+poz.6	m ² m ²	 91.11	
				RAZEM	91.11

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38 d.2	KNR-W 2-02 0829-02 analogia	Tynki wewn. pocienione wapienne gr. 3-4 mm wykonywane ręcznie - j.w. poz.37	m ² m ²	 91.11	
				RAZEM	91.11
39 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsją - stropy, biegi schodowe, sklepienia poz.38	m ² m ²	 91.11	
				RAZEM	91.11
40 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - j.w. poz.39	m ² m ²	 91.11	
				RAZEM	91.11
41 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie ścian emulsją - ściany powyżej tynku kamyczkowego poz.36	m ² m ²	 126.00	
				RAZEM	126.00
42 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi - j.w. poz.41	m ² m ²	 126.00	
				RAZEM	126.00
43 d.2	KNR 0-33 0121-01	Ochrona narożników wypukłych 2.00+1.70*2+1.30+1.83*2*4+1.12*4	m m	 25.82	
				RAZEM	25.82
44 d.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o śr.do 50 mm 130.00	m m	 130.00	
				RAZEM	130.00
45 d.2	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien i drzwi folia polietylenowa 1.12*1.83*4+1.42*2.20+1.70*1.00+11*1.10*2.10	m ² m ²	 38.43	
				RAZEM	38.43
46 d.2	KNR 2-02 1612-01	Rusztowania ramowe warszawskie 4 m 10.84*2.33+6.82*2.33+9.07*2.33+5.78*2.33+3.72*2.33	m ² m ²	 84.42	
				RAZEM	84.42
47 d.2	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek poz.46	m ² m ²	 84.42	
				RAZEM	84.42
48 d.2	KNR 4-03 1001-20	Ręczne wykucie bruzd dla rur teletechnicznych w cegle - przyjęto szacunkowo (nie dotyczy głównych kabli teletechnicznych) 170.00	m m	 170.00	
				RAZEM	170.00
49 d.2	KNR 5-08 0107-01	Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd poz.48	m m	 170.00	
				RAZEM	170.00
50 d.2	KNR 4-03 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm poz.49	m m	 170.00	
				RAZEM	170.00
51 d.2	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 170*0.05*0.05	m ³ m ³	 0.43	
				RAZEM	0.43
3 Remont schodów, spoczników, wykładziny, posadzki, balustrady, wymiana stolarki drzwiowej					
3.1 Schody kamienne					
52 d.3. 1	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - wykonanie kątownikiem krawędzi pod wyrównanie boków wzdłuż biegów schodowych kamiennych - roboty wykonac uwzględniając ułożenie płytek schodowych na stopniach i podstopniach 2.50*4+2.30*4+1.18	m m	 20.38	
				RAZEM	20.38
53 d.3. 1	KNR 0-23 2612-09 analogia	Zamocowanie narożnikowej listwy aluminiowej zakończeniowej do płytek ceramicznych na styku płytek schodowych z wykładziną Tarkett	m		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		4*1.20	m	4.80	
				RAZEM	4.80
54 d.3. 1	KNR-W 2-02 1130-01 analogia odczyt pow. boków z ry- sunku	Środek gruntujący - emulsja wysokoszczepna pod wyrównanie boków wzdłuż biegów schodowych kamiennych - roboty wykonac uwzględniając ułożenie płytek schodowych na stopniach i podstopniach 0.49*4+0.46*4	m ² m ²	3.80	
				RAZEM	3.80
55 d.3. 1	KNR-W 4-01 0804-06 analogia	Nacięcie podłoża betonowego przecinakiem - stopnice schodów kamiennych oraz spoczniki 1.16*0.28*9*4+1.16*0.28*8*4 2.33*1.45*4	m ² m ² m ²	22.09 13.51	
				RAZEM	35.60
56 d.3. 1	KNR-W 4-01 0203-10 analogia	Uzupełnienie schodów prostych z betonu monolitycznego - wyrównanie stopni i podstopni schodów pod okładzinę z płytek poz.54*0.03	m ³ m ³	0.11	
				RAZEM	0.11
57 d.3. 1	KNR-W 2-02 1130-01 analogia	Środek gruntujący - emulsja wysokoszczepna pod wykonanie wyrównania podstopnic pod okładzinę z płytek 1.16*0.19*9*4+1.16*0.19*8*4	m ² m ²	14.99	
				RAZEM	14.99
58 d.3. 1	KNR-W 2-02 1130-01 analogia	Środek gruntujący - emulsja wysokoszczepna pod wykonanie wyrównania stopnic schodów 1.16*0.28*9*4+1.16*0.28*8*4	m ² m ²	22.09	
				RAZEM	22.09
59 d.3. 1	KNR-W 4-01 0203-10 analogia	Uzupełnienie schodów prostych z betonu monolitycznego - wyrównanie stopni i podstopni schodów pod okładzinę z płytek poz.57*0.03 poz.58*0.03	m ³ m ³ m ³	0.45 0.66	
				RAZEM	1.11
60 d.3. 1	KNR-W 2-02 1130-01 analogia	Środek gruntujący - emulsja wysokoszczepna pod okładziny schodów oraz siatkę z włókna szklanego pod tynk kamyczkowy na bokach biegów schodowych poz.54+1.20*0.30 poz.59	m ² m ² m ²	4.16 1.11	
				RAZEM	5.27
61 d.3. 1	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki zabezpieczonej przeciwkalicznie na ścianach - pod tynk kamyczkowy - boki biegów schodowych poz.54+1.20*0.30	m ² m ²	4.16	
				RAZEM	4.16
62 d.3. 1	KNR-W 2-02 1120-02	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej - płytki schodowe wyglądem nawiązujące do granitu lub marmuru 1.16*0.30*9*4+1.16*0.30*8*4 1.16*0.19*9*4+1.16*0.19*8*4	m ² m ² m ²	23.66 14.99	
				RAZEM	38.65
63 d.3. 1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki wzdłuż stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki wyglądem nawiązujące do granitu lub marmuru 68*(0.30+0.19)	m m	33.32	
				RAZEM	33.32
64 d.3. 1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - boki biegów schodowych pod tynk kamyczkowy poz.61	m ² m ²	4.16	
				RAZEM	4.16
65 d.3. 1	KNR 0-33 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,2 mm lub równoważnego wykonywane ręcznie - boki biegów schodowych poz.63	m ² m ²	33.32	
				RAZEM	33.32
3.2	Balustrady				
66 d.3. 2	KNR-W 2-02 1035-01 kalk. własna	Balustrady schodowe - drewniane zabezpieczające na czas remontu schodów (3.00+2.80)*2	m m	11.60	
				RAZEM	11.60

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.3.	KNR 19-01 1014-02 2 wycena indywidualna	Odcinki proste poręczy (pochwytów) schodowych z drewna twardego o dł. ponad 1,0 m - poręcz przyścienna na parterze i w balustradach na wszystkie kondygnacje 1.70+3.00*4+2.80*4+1.20	m m	 26.10	
				RAZEM	26.10
68 d.3.	KNR-W 2-02 1207-04 2	Balustrady schodowe prętowe osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 16 kg poz.67	m m	 26.10	
				RAZEM	26.10
69 d.3.	KNR 4-01 0628-04 2 analogia	Dwukrotne malowanie farbami żywicznymi impregnacyjno - dekoracyjnymi elementów drewnianych poręcze poz.67*(0.07*2+0.04*2)	m ² m ²	 5.74	
				RAZEM	5.74
3.3 Wykładziny					
70 d.3.	KNR 4-01 0820-01 3 analogia	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu poz.11	m ² m ²	 3.77	
				RAZEM	3.77
71 d.3.	KNR-W 4-01 0819-03 3 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB3 22mm - korytarze na kondygnacjach mieszkalnych (wymiana istniejących płyt) poz.10	m ² m ²	 25.12	
				RAZEM	25.12
72 d.3.	KNR 2-02 1112-04 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett Eminent (przy płytkach docinać precyzyjnie do osadzonego na krawędzi płytki ramienia listwy brzegowej aluminiowej (kątownika) poz.71	m ² m ²	 25.12	
				RAZEM	25.12
73 d.3.	KNR 2-02 1112-09 3	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.72	m ² m ²	 25.12	
				RAZEM	25.12
74 d.3.	KNR 2-02 1113-06 3	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone - wys. 7cm drewnopodobne 3.19+3.21+5.44+5.46+2.25+2.17+0.15+0.27+2.33*4 -1.00*8	m m	 31.46 -8.00	
				RAZEM	23.46
3.4 Posadzki - parter + spoczniki					
75 d.3.	KNR-W 4-01 0804-06 4 analogia	Nacięcie podłoża kamiennego przecinakami - spoczniki (2.33+1.90)/2*1.40*3+2.33*1.40	m ² m ²	 12.15	
				RAZEM	12.15
76 d.3.	KNR-W 2-02 1130-01 4 parter spoczniki	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący wysokoszczepny pod okładzinę z płytek - posadzka na parterze z 3 stopniami i spoczniki poz.9 poz.75	m ² m ² m ²	 23.06 12.15	
				RAZEM	35.21
77 d.3.	KNR-W 2-02 1120-02 4	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na zaprawie klejowej - płytki schodowe wyglądem nawiązujące do granitu lub marmuru 1.13*0.30*3+1.13*0.19*3	m ² m ²	 1.66	
				RAZEM	1.66
78 d.3.	KNR-W 2-02 1111-03 4	Posadzki z płytek 30x30 cm na zaprawie klejowej - płytki wyglądem nawiązujące do granitu lub marmuru poz.76 -poz.77	m ² m ²	 33.55	
				RAZEM	33.55
79 d.3.	KNR-W 2-02 1115-02 4	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - płytki wyglądem nawiązujące do granitu lub marmuru 1.84+2.33+1.90+3*0.19*2+0.27*2+1.2+2.06 -(1.30+1.42+1.00*2)	m m	 11.01 -4.72	
				RAZEM	6.29
3.5 Stolarka drzwiowa					

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
80 d.3. 5	KNR-W 2-02 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - wymiana drzwi do piwnicy, na strych, do WC 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.00
81 d.3. 5	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane w kolorystyce drzwi - do lokalu mieszkalnego na 3p. 2.05*1.10	m ² m ²	 2.26	
				RAZEM	2.26
82 d.3. 5	KNR-W 2-02 1203-02 kalk. własna	Skrzydło drzwiowe stalowe pełne o pow. ponad 2 m2 laminowane drewnopodobne np. c.orzech - wymiana drzwi do piwnicy, na strych 0.90*2.00*2	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
83 d.3. 5	KNR 2-02 1019-02 kalk. własna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o pow. ponad 2.0 m2 fabrycznie wykończone - laminowane drewnopodobne np. c.orzech - do WC 0.90*2.00*4	m ² m ²	 7.20	
				RAZEM	7.20
84 d.3. 5	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł - w ścianie do piwnic 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3.6 Podłoga na strychu					
85 d.3. 6	KNR 4-01 0820-01 analogia	Wymiana desek podłogowych w ilości do 2 m2 w jednym miejscu - wymiana skoro-dowanych biologicznie odcinków istniejącej podłogi - przyjęto 3% powierzchni strychu 112.54*0.03	m ² m ²	 3.38	
				RAZEM	3.38
86 d.3. 6	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB3 gr. 25mm 112.54	m ² m ²	 112.54	
				RAZEM	112.54