

UWAGA:
- W miejscach przejść przez przegrody budowlane stosować rury ochronne,
- Montować gazomierze miechowe o rozstawie 130mm oraz zawór odcinający dn25,
- Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robót z Zakładem Gazowniczym,
- Gazomierze montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu,
- Gazomierze montować na maksymalnej wysokości 1,80m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
- W miejscach przejść przez przegrody budowlane stosować rury ochronne,
- Gazomierze należy montować w naściennych, stalowych, wentylowanych szafkach o wym. 400x400x250mm,
- Instalację gazu w lokalu mieszkalnym od gazomierza należy wykonać z rur miedzianych połączonych za pomocą lutu twardego lub zaciskowo.

LEGENDA:

projektowana instalacja do gazomierzy

projektowana instalacja od gazomierza do istniejącej instalacji

rura ochronna

P1 pion gazu

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ożga
ul. Równoległa 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 722-371-666

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Limanowskiego 3 i Słowackiego 23 58-300 Wałbrzych		Obiekt: Budynek wielorodzinny ul. Limanowskiego 3, 58-300 Wałbrzych dz. nr 369 obręb nr 27 Śródmieście	
Temat: "Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku przy ul. Limanowskiego 3 w Wałbrzychu"		Stadium: PB	Branża: S / Data: 06.2021
Projektant:	mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW	Tytuł rysunku: Izometria instalacji gazowej	Skala: 1:50
Asystent:	inż. Mateusz Ożga		Nr rys. 5