

1	COKÓŁ WRAZ Z PARAPETAMI OKIENNYMI – RENOWACJA – OCZYŚCIĆ PREPARATEM STOPPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – WZMOCNIĆ OCZYSZCZONĄ POWIERZCHNIĘ POWŁOKĄ GRUNTUJĄCĄ STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNĄ – UBYTKI W CEGLE UZUPEŁNIĆ ZAPRAWĄ WAPIENNĄ TRASOWĄ TUBAG NSR 04 NATUR KOLORYSTYCZNIE DOBRANEJ DO CEGŁY – WYMIANA SPOINOWANIA CEGIEŁ WAPIENNO–TRASOWA ZAPRAWĄ FUGOWĄ TKF W KOLORZE ISTNIEJĄCYCH FUG
2	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – UZUPEŁNIENIE GŁĘBOKICH UBYTKÓW W CEGŁACH – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – WZMOCNIENIE POWIERZCHNI PREPARATEM POLIAKRYLOWYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM – STYROPIAN EPS 031 GR. 12CM – TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY K 1,5 NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO
3	OPASKI OKIENNE SZER. 6CM WRAZ Z OŚCIEŻAMI ORAZ PAS ROZDZIELAJĄCY PARTER OD PIĘTER WYODRĘBNIONE KOLORYSTYCZNIE ZGODNIE Z RYS. NR 3/A
4	POKRYCIE DACHOWE – REMONT ISTNIEJĄCA DACHÓWKA CERAMICZNA KARPIÓWKA WYMIENIONA NA NOWA CERAMICZNĄ DACHÓWKĘ KARPIÓWKĄ UŁOŻONĄ W KORONKĘ . DREWNIANA KONSTRUKCJA POZOSTAJE BEZ ZMIAN, ZOSTANIE ZABEZPIECZONA MEMBRANĄ DACHOWĄ ŁAWY KOMINIARSKIE METALOWE SYSTEMOWE

OKNA W PIWNICACH – WYMIANA
OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, LAMINOWANE, DREWNOPODOBNE W RAMY OKIENNE WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

PARAPETY–
PŁYTKI KLINKIEROWE POWLEKANE BURGUND–CERRAD, SPADEK MIN. 3%

OBRÓBKI BLACHARSKIE –
– BLACHA POWLEKANA GR. 0.7MM KOLOR DACHÓWKI

RURY SPUSTOWE –
– BLACHA STALOWA POWLEKANA GR. 0.6MM – KOLOR DACHÓWKI

KABLE TELETECHNICZNE –
– LUŹNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z WŁAŚCIECIELEM SIECI ZABUDOWAĆ W RURKACH OCHRONNYCH POD DOCIEPLENIEM
PUSZKI TELETECHNICZNE OSADZONE NA ŚCIANACH ZLIKWIDOWAĆ

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHi.d.
58–309 Wałbrzych ul.Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC NR UPR: AU–F2/188/81	
KONSTRUKCJA		

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁD.–WSCH. REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. MONTE CASSINO 23
DZIAŁKA NR: 81/42 OBRĘB: KONRADÓW NR 15		DZIAŁKA NR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. MONTE CASSINO NR 23 W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	LISTOPAD 2021	1:100	2/A