


Do lokalu  
mieszkalnego nr 3

Do lokalu  
mieszkalnego nr 2

Do lokalu  
mieszkalnego nr 1

Planowane podejście do  
lokalu użytkowego  
zlokalizowanego  
na parterze budynku



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16 33-100 Tarnów  
Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu

Gazownia w Wałbrzychu  
ul. Wrocławska 2, 58-309 Wałbrzych  
tel. 74 842 74 51 fax 74 842 46 14  
NIP 525 24 96 411  
KRS 0000374001 REGON 142739519

UZGODNIŁO BEZ UWAG


NR U76. 4204/2021

24.06.2021

Starszy Specjalista  
ds. Technicznych

Krzysztof Olszewski

Projektowana węgłowa szafka  
gazowa o wym. 400x400x250mm  
z proj. głównym kołnierzym  
zaworem odcinającym dn50



#### UWAGA:

- Montować gazomierze miechowe typu BK-G4, podejście do gazomierza oraz zawór odcinający dn25,
- Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robót z Zakład Gazowniczym w Wałbrzychu
- Gazomierze montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu,
- Gazomierze montować na maksymalnej wysokości 1,80m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
- Gazomierze montować w szafkach stalowych, ściennych wentylowanych o wym. 400x400x250mm,
- Stelaż eliminujący przenoszenie naprężeń z instalacji gazu pod planowany gazomierz dla lokalu użytkowego montować w szafce stalowej, ściennych wentylowanej o wymiarach 400x400x250mm,

Biurow projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD  
tel. 501 292 469  
ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 09.06.2021r.
Temat:	Przebudowa wewnętrznej instalacji gazu w częściach wspólnych w budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowanym przy ul. Katowickiej 1 w Wałbrzychu dz. nr 99/2, 101/1 obr. nr 39 Podgórze			Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Katowicka 1, 58-303 Wałbrzych			Skala: 1:100
Tytuł rys.:	IZOMETRIA INSTALACJI GAZU			Nr rys.: 6