

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KOSZTORYS:</b>					
1	KNR 2-31 0807-01	Rozebranie opaski z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka do ponownego wbudowania	m2		
		$0,30 * (3,00 + 0,95 + 2,00 + 2,00)$	m2	2,385	
				RAZEM	2,385
2	KNR 2-31 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej - obrzeża do ponownego wbudowania	m		
		$3,00 + 0,95 + 2,00 + 2,00$	m	7,950	
				RAZEM	7,950
3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - wysp piwniczny betonowy	m3		
		$(1,30 + 0,45 + 0,45) * 0,30 * 0,40$	m3	0,264	
				RAZEM	0,264
4	KNR 2-21 0105-01	Wykopanie krzewów w celu przesadzenia	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
5	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III - odkopanie ściany	m3		
		$(3,00 + 0,95 + 2,00 + 3,30) * 0,80 * 1,40$	m3	10,360	
				RAZEM	10,360
6	KNR-W 10 2111-02	Umacnianie skarp wykopów i nasypów siatką PCV	m2		
		$(3,00 + 0,95 + 2,00 + 3,30) * 1,40$	m2	12,950	
				RAZEM	12,950
7	KNR 0-23 2611-01	Oczyszczenie i zmycie ścian z resztek ziemi	m2		
		$9,25 * 1,40$	m2	12,950	
				RAZEM	12,950
8	KNR-W 4-01 0301-02	Przemurowanie ścian fundamentowych w wykonanym uprzednio wykopie - uszkodzenia spowodowane przerastaniem korzeni krzewów	m3		
		$9,25 * 1,40 * 0,25 * 15\%$	m3	0,486	
				RAZEM	0,486
9	KNR AT-26 0102-01	Grunтовanie ręczne preparatem np. Elastocol 500	m2		
		poz.7	m2	12,950	
				RAZEM	12,950
10	NNRNKB 202 0618-01	(z.v) Izolacje przeciwwilgociowe ścian z polimerowo-asfaltowej papy zgrzewalnej na osnowie z włókniny poliestrowej (np.Sopralene 250 S4 P)	m2		
		poz.9	m2	12,950	
				RAZEM	12,950
11	KNR 0-18 2614-02 analogia	Listwy dociskowe do papy	m		
		9,25	m	9,250	
				RAZEM	9,250
12	KNR 4-01 0203-05	Wykonanie zbrojonych ścian wyspów z betonu monolitycznego	m3		
		$(1,30 + 0,45 + 0,45) * 0,30 * 0,70$	m3	0,462	
				RAZEM	0,462
13	KNR 2-02 1902-03	Deskowanie tradycyjne ścian wysokości do 4 m prostych o grubości powyżej 20 cm	m2		
		$2 * (1,30 + 0,45 + 0,45) * 0,70$	m2	3,080	
				RAZEM	3,080
14	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
		poz.12 * 0,09	t	0,042	
				RAZEM	0,042

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m3		
		poz.5	m3	10,360	
				RAZEM	10,360
16	KNR 0-11 0321-01	Opaska z kostki betonowej "POLBRUK" kolorowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - ponowny montaż	m2		
		poz.1	m2	2,385	
				RAZEM	2,385
17	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ponowny montaż	m		
		poz.2	m	7,950	
				RAZEM	7,950
18	KNR 4-02 0201-04	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 150 mm dług. 3 m	msc.		
		1	msc.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość 3,0	m m	3,000	
		ilość odcinków		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	3,000
19	KNR 4-05II 0222-05	Ręczne czyszczenie kanalizacji w obiektach mieszkalnych - przykanaliki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 2-21 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą rowów	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
21	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	m3		
		poz.3 + poz.8 + 0,25	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz.21	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
23	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.22 * 1,5	t	1,500	
				RAZEM	1,500