

strop  
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: strop					
1	KNR 4-01 0429-05	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m2		
		4,32 * 4,32 + 2,48 * 4,32	m2	29,38	
				RAZEM	29,38
2	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m2		
		poz. 1	m2	29,38	
				RAZEM	29,38
3	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m2		
		poz. 1	m2	29,38	
				RAZEM	29,38
4	KNR 4-01 0429-07	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m		
		4,32 * 5 + 2,48 * 5	m	34,00	
				RAZEM	34,00
5	KNR 4-01 0422-03 analogia	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		16 + 12	szt.	28,00	
				RAZEM	28,00
6	KNR 4-01 0421-03 analogia	Podstemplowanie zagrożonych stropów krawędziakami o przekroju do 250 cm2	m		
		4,32 * 4	m	17,28	
		4,32 * 3	m	12,96	
				RAZEM	30,24
7	KNR 4-01 0421-05	Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju do 250 cm2	m		
		poz. 6	m	30,24	
				RAZEM	30,24
8	KNR 4-01 0422-07	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt.		
		poz. 5	szt.	28,00	
				RAZEM	28,00
9	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km	m3		
		poz. 2 * 0,1	m3	2,94	
				RAZEM	2,94
10	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy nast. 1 km Krotność = 9	m3		
		poz. 9	m3	2,94	
				RAZEM	2,94
11	cena zakładowa	Opłaty za składowanie gruzu na wysypisku	t		
		poz. 9 * 1,0	t	2,940	
				RAZEM	2,940