


II Piętro



Legenda:

- projektowana instalacja gazowa z rur stalowych czarnych bez szwu przeznaczonych do gazu, łączonych przy pomocy spawania
- projektowane wprowadzenie instalacji gazowej do lokalu mieszkalnego - połączyć z istniejącą instalacją gazową

Uwagi:

- otwory pod przebicie przez ściany i stropy należy wykonać o 3cm większe od średnicy rury osłonowej
- przy przejściach przez ściany nośne, działowe i stropy stosować tuleje ochronne
- wszystkie gazomierze montowane na listwach montażowych na wysokości max. 1,8m nad podłogą.



KAPINUS

**PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY**

**www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)**

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kłodzka 20, 58-308 Wałbrzych		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Kłodzka 20 , 58-308 Wałbrzych dz. nr 31/9, obręb 37 Rusinowa			
Temat: Wymiana instalacji gazowej w budynku mieszkalnym		Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A4	Data: 09.2021
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Rzut II piętra -instalacja gazowa			Skala: 1:50
Rysował: mgr inż. Piotr Kopinowski					Nr rys. 4/S
Asystował: mgr inż. Joanna Mandzyn					