



ŚCIANA SZCZYTOWA



ŚCIANA TYLNA



KOLORYSTYKA WG PALETY
BARW FIRMY KOSBUD

AK
1243

TYNK SILIKONOWY ARCYLIT NA STYROPIANIE
FATURA BARANEK 1,5mm KOLOR Nr AK1243

AK
1254

TYNK SILIKONOWY ARCYLIT NA STYROPIANIE
FATURA BARANEK 1,5mm KOLOR Nr AK1254

1
PODOKIENNIKI Z GRANITU
STRZEGOMSKIEGO GR. 3 cm

2
RURY SPUSTOWE Ø 120 mm Z BLACHY
POWLEKANEJ W KOLORZE TŁA

3
OŚCIEŻA OKIEN W KOLORZE AK1243

OB
OBUDOWA PRZEWODU

C
OKŁADZINA KAMIENNA DO OCZYSZCZENIA
I SPOINOWANIA

S
SCHODY DO REMONTU. OKŁADZINA GRES
MROZOODPORNY, ANTYPOŚLIGOWY

Uwaga:

Zawiadomić operatorów usług telekomunikacyjnych
o prowadzonych pracach celem uporządkowania
instalacji na elewacji. Zaleca się schowanie przewodów
pod warstwą docieplenia.

PRACOWNIA PROJEKTOWA inż. Sławomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych			"SIG"		
temat:	Docieplenie ścian, izolacja przeciwwilgociowa				
adres:	ul. Świdnicka 55 58-303 Wałbrzych				
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP V-7342/3/99/98			
ŚCIANA TYLNA I SZCZYTOWA			skala 1:100		NR RYS.
			7.04.22		3