

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m2		
		1,30 * 45,0	m2	58,500	
				RAZEM	58,500
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz. 1	m2		
			m2	58,500	
				RAZEM	58,500
3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		45,0 * 2	m	90,000	
				RAZEM	90,000
4	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz. 1	m2	58,500	
				RAZEM	58,500
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz. 4	m2	58,500	
				RAZEM	58,500
6	KNR 9-11 0102-01	Ułożenie kratki trawnikowo-parkingowych z tworzyw sztucznych 492x492x39 mm typ I na podsypce piaskowej grubości 6 cm	m2		
		poz. 5	m2	58,500	
				RAZEM	58,500
7	KNR 2-28 0501-09 analogia	Zasypanie otworów płyt ażurowych grysem	m3		
		poz. 6 * 0,04 * 86%	m3	2,012	
				RAZEM	2,012
8	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi - kat. gruntu III	m3		
		poz. 1 * 0,35	m3	20,475	
				RAZEM	20,475