


zestaw wodomierzowy z wodomierzem typu GMDX3,5 o $Q_n=3,50\text{m}^3/\text{h}$ o średnicy dn 25 za zestawem wodomierzowym zamontować zawór antyskażeniowy typu EA251o średnicy 40mm



Oznaczenia:

- instalacja wodociągowa istniejąca
- instalacja wodociągowa — projektowana De50
- ⊗ — miejsce wpięcia do budynku

BPU				BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE			
NIP 886-129-41-60				Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych			
				tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl			
Inwestor				Współnota Mieszkaniowa			
				ul. Olimpijskiej 1A, 58–301 Wałbrzych			
Objekt i adres				Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Olimpijskiej 1A, 58–301 Wałbrzychu dz. nr 315/1, 316 obr. 21 Nowe Miasto AM 6			
Projektant:				inż. E.D. Krawczyk	Spec. inż. sanitarne	08.2022	
Asystent:							
Tytuł rysunku				Rzut piwnic — instalacja wodociągowa			
				Nr rys. 1			

UWAGI:

- Instalację zimnej wody wykonać z ruru PP np. łączonych przez kształtki zgrzewane
- Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, stalowych
- Rurociągi zimnej wody izolować otulinami gr 20 mm z pianki polietylenowej np. Thermoflex FRZ