


zestaw wodomierzowy z wodomierzem typu
GMDX3,5 o $Q_n=3,50\text{m}^3/\text{h}$ o średnicy dn 25
za zestawem wodomierzowym zamontować zawór
antyskażeniowy typu EA251o średnicy 40mm

Oznaczenia:

- instalacja wodociągowa istniejąca
- instalacja wodociągowa — projektowana De50
- ⊗ — miejsce wpięcia do budynku



BPU			
BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE			
NIP 886-129-41-60 Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl			
Inwestor	Współnota Mieszkaniowa ul. Olimpijskiej 1A, 58–301 Wałbrzych		Stadium PW
Obiekt i adres	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. Olimpijskiej 1A, 58–301 Wałbrzychu dz. nr 315/1, 316 obr. 21 Nowe Miasto AM 6		Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec. inż. sanitarne 75/DOS/05	Skala 1:50
Asystent:		08.2022	
Tytuł rysunku	Rzut piwnic — instalacja wodociągowa		Nr rys. 4

UWAGI:

- Instalację zimnej wody wykonać z ruru PP np. łączonych przez kształtki zgrzewane
- Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, stalowych
- Rurociągi zimnej wody izolować otulinami gr 20 mm z pianki polietylenowej np. Thermoflex FRZ