ŚCIANA TYLNA



ŚCIANA SZCZYTOWA PŁD.



ŚCIANA SZCZYTOWA PŁN.



KOLORYSTYKA WG PALETY BARW FIRMY KOSBUD

AK 1301 — TYNK SILIKONOWY ARCYLIT NA STYROPIANIE FATURA BARANEK 1,5mm KOLOR Nr AK1301

AK 1302 — TYNK SILIKONOWY ARCYLIT NA STYROPIANIE FATURA BARANEK 1,5mm KOLOR Nr AK1302

OZNACZENIA:

1. PODOKIENNIKI Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE ZBLIŻONYM DO AK1302
2. RURY SPUSTOWE Z BLACHY POWLEKANEJ W KOLORZE TŁA
3. DRZWI DO RENOWACJI I MALOWANIA KOLOR - CIEMNY ORZECH
4. OŚCIEŻA OKIEN W KOLORZE TŁA
5. KRATY MALOWANE NA BIAŁO
6. Blenda do wykonania w styropianie na głębokość 5cm

C — OKŁADZINA KLINKIEROWA ArtBrick Wirginia 735 FUGA JASNOSZARA

O2 — OKNA DO WYMIANY

P — PRZEMUROWANIA PĘKNIĘĆ OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ WG OPISU

Uwaga:

Zawiadomić operatorów usług telekomunikacyjnych o prowadzonych pracach celem uporządkowania instalacji na elewacji. Zaleca się schowanie przewodów pod warstwą docieplenia.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
inż.Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych
„ SIG"

temat:	Docieplenie ścian, izolacja przeciwwilgociowa		
adres:	ul. Głowackiego 5 58-303 Wałbrzych		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	
ŚCIANA TYLNA I SZCZYTOWE		skala 1:100	NR RYS.
		18.08.22	3