

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 0519-0400	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, pierwsza warstwa	m2		
		15,6	m2	15,600	
				RAZEM	15,600
2	KNR 4-01 0519-0500	Rozbiórki pokrycia z papy na dachach drewnianych, następna warstwa	m2		
		15,6	m2	15,600	
				RAZEM	15,600
3	KNR 4-01 0430-0200	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych. Rozebranie deskowania dachu z desek na styk	m2		
		15,6	m2	15,600	
				RAZEM	15,600
4	KNR 4-01 0430-0600	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m2		
		15,6	m2	15,600	
				RAZEM	15,600
5	KNR 4-01 0349-0200	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		11,5	m3	11,500	
				RAZEM	11,500
6	KNR 4-04 0101-0400	Rozebranie murów i słupów z cegły poniżej terenu na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		1,6	m3	1,600	
				RAZEM	1,600
7	KNR 4-01 0212-0100	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - beton podposadzkowy	m3		
		1,1	m3	1,100	
				RAZEM	1,100
8	KNR 4-01 0351-0200	Rozebranie stropów płaskich typu Kleina o grubości płyty 1/2 cegły	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
9	KNR 4-01 0354-0100	Wykucie z muru belek stalowych	m		
		13,5	m	13,500	
				RAZEM	13,500
10	KNR 4-01 0354-0400	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia demontaż drzwi komórkowych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		11,2	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
12	KNR 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonane ręcznie, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, balkonów, loggii.	m2		
		11,2	m2	11,200	
				RAZEM	11,200
13	KNR 2-02 0507-0201	Różne obróbki z blachy z tytan cynku, grubości 0,60 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm.	m2		
		1,1	m2	1,100	
				RAZEM	1,100
14	KNR 4-01 0105-0300	Zasypanie wykopów po rozbiórce ścian fundamentowych pospółką	m3		
		1,6	m3	1,600	
				RAZEM	1,600
15	KNR 4-01 0101-1000	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kategorii IV	m2		
		17,5	m2	17,500	
				RAZEM	17,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-21 0218-0200	Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
		1,8	m3	1,800	
				RAZEM	1,800
17	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		15,2	m3	15,200	
				RAZEM	15,200
18	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3		
		15,2	m3	15,200	
				RAZEM	15,200
19		Koszt składowania gruzu	t		
		25,5	t	25,500	
				RAZEM	25,500