

	SD1		SD4		SD3	S2
Rzędna terenu istniejącego	433,52		433,60		432,40	432,40
Rzędna osi	431,10		431,02		430,96	430,90
Zagłębienie osi [m]	2,42		2,58		1,44	1,50
Odległości [m]		16,00		16,00	1,00	
Spadek / Średnice, materiał		0,5% Ø126/113 z perforacją na 2/3 obwodu		0,5% Ø126/113 z perforacją na 2/3 obwodu	5,0%	
Długość trasy [m]	0,00		16,00		26,50	27,50

LEGENDA:

——— istniejący teren

– – – proj.drenaż z rur ø126/113, z rur drenarskich z perforacją na ⅔ obwodu

UWAGA:
– wpięcia do studni powyżej kinety należy wykonanć poprzez montaż kształtki "in situ"

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ożga
ul. Równoległa 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 722-371-666

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Dąbrowskiego 13 58-304 Wałbrzych		Obiekt: dz. nr 348/1, 318/2 obręb nr 14 Biały Kamień	
Temat: "Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych, drenażu i odprowadzenia wód opadowych budynku przy ul. Dąbrowskiego 13 w Wałbrzychu"		Stadium: PZT	Branża: S / Data: 01.2023
Projektant:	mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW	Tytuł rysunku: PROFIL PODŁUŻNY DRENAŻU OPASKOWEGO	Skala: 1:100
Asystent:	inż. Mateusz Ożga		Nr rys. 3/S