

	SD1	SD2	SD3	S2	SD3	SD4	SD1
Rzędna terenu istniejącego	424,91	424,94	424,57	424,57	424,57	424,70	424,91
Rzędna osi	423,79	423,69	423,63	423,62	423,63	423,73	423,79
Zagłębienie osi [m]	1,12	1,25	0,94	0,95	0,94	0,97	1,12
Długość trasy [m]	0,00	19,00	30,60	31,60	30,90	12,10	0,00

	SD1–SD2	SD2–SD3	SD3–S2	SD3–SD4	SD4–SD1
Odległości [m]	19,00	11,60	1,00	18,80	12,10
Spadek	0,5%	0,5%	1,5%	0,5%	0,5%
Średnice, materiał	Ø126/113 z perforacją na 2/3 obwodu	Ø126/113 z perforacją na 2/3 obwodu		Ø126/113 z perforacją na 2/3 obwodu	Ø126/113 z perforacją na 2/3 obwodu

LEGENDA:

istniejący teren

proj.drenaż z rur ø126/113, z rur drenarskich z perforacją na ⅔ obwodu

UWAGA:
– wpięcia do studni powyżej kinety należy wykonanć poprzez montaż kształtki "in situ"

Biuro projektowe INSTAL-SAN Mateusz Ożga
ul. Równoległa 12/3, 58-310 Szczawno-Zdrój
tel. 722-371-666

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Orkana 139 58-302 Wałbrzych		Obiekt: Budynek wielorodzinny dz. nr 101/2 obręb nr 23 Poniatów dz. nr 102 obręb nr 23 Poniatów	
Temat: "Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wraz z drenażem i uporządkowaniem odpływów z rur spustowych budynku przy ul. Orkana 139 w Wałbrzychu"	Stadium: PB	Branża: S	Data: 01.2022
Projektant: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: PROFIL PODŁUŻNY DRENAŻU OPASKOWEGO	Skala: 1:100
Asystent: inż. Mateusz Ożga			Nr rys. 2