

NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN


NAPRAWA PĘKIEŃ W SYSTEMIE HELIFIX:  
1. OSADZENIE W SPONACH NA GŁĘBOKOŚCI OD 35–40 MM PRĘTÓW HELIFIX O DŁUGOŚCI MIN. 100CM. PO OBU STRONACH PĘKIEŃ PO MIN. 50CM. W ODSIĘPACH W PŁONIE MIĘDZY PRĘTAMI CO 6 WARSTW CEGIEŁ  
2. INIEKCJA – ZAPEŁNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PĘKIEŃ ZACZYNEM CEMENTOWYM 1:1 WPROWADZONYM DO WNIĘTRZA



1	COKŁ – TYNK COKŁOWY HYDROFOBOWY GŁADKI – ODBIEIE ISTNIEJĄCEGO SKORODOWANEGO TYNKU – WYKONANIE ODGRZEBIENIA I IZOLACJI PRZECIWNŁGOCIOWEJ – 2 X DISPERSIT NA ZAGRUNTOWANYM PODŁOŻU – TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY – SIATKA Z WŁOKNA SZKLANEGO – TYNK CIENKOWARSTWOWY COKŁOWY HYDROFOBOWY GŁADKI		
2	GZYMŚ COKŁOWY – REKONSTRUKCJA – WYKONAĆ ODLEW CEMENTOWY ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYMI ZACHOWANYMI OD STRONY ELEWACJI ZACHODNIEJ FRAGMENTAMI DEKORACYJNEGO GZYMŚU COKŁOWEGO MOCOWAĆ DO PODŁOŻA NA KOTWY WKELANE I CAŁOPOMIĘRZCHINOWO NA KLEJ MONTAŻOWY – GZYMŚ POKRYĆ TYNKIEM COKŁOWYM HYDROFOBOWYM GŁADKIM – KOLOR 16 116 Z KATALOGU StoDesign LUB RÓWNOWĄŻNY		
3	ŚCIANA W OKŁADZINIE Z CEGŁY – RENOWACJA – OCZYSZCZIĆ PREPARATEM STOPPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWĄŻNYM – WZMOCNIĆ OCZYSZCZONĄ POWIERZCHNIĘ POWŁOKĄ GRUNTUJĄCĄ STOPPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWĄŻNĄ – UBYTKI W CEGŁE UZUPEŁNIĆ ZAPRAWĄ WAPIENNĄ TRASOWĄ TUBĄG NSR 04 NATUR KOLORYSTYCZNIE DOBRANEJ DO CEGŁY – WYMIANA SPOINOWANIA CEGIEŁ WAPIENNO–TRASOWĄ ZAPRAWĄ FUGOWĄ TKF W KOLORZE ISTNIEJĄCYCH FUG		
4	KORYTKO ŚCIEKOWE – PROJEKTOWANE – KORYTKO ŚCIEKOWE BETONOWE PREFABRYKOWANE DL. 150CM		
5	OKNA PŁYNICZNE – WYMIANA OKNA Z PROFILU Z PCV, JEDNORAMOWE, LAMINOWANE, DREWNOPODOBNE – CIOKŁECH, JEDNODZIELNE, SKRZĄDŁO UCHYTNE W RAMY OKIENNE WBDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE		
6	OKNA NA KLATCE SCHODOWEJ – WYMIANA OKNA Z PROFILU Z PCV, JEDNORAMOWE, DWURZĘDOWE, JEDNODZIELNE ZE STAŁYM ŚLEMIENIEM – SKRZĄDŁA UCHYTNO–ROZMIERALNE W RAMY OKIENNE WBDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE		

1. OBRÓBKI BLACHARSKIE NA PORTALU – BLACHA STALOWA TYTAN – CYNK  
2. PARAPETY – PŁYTKI KLINKIEROWE PARAPETOWE BYRGUD CERRAD

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
GINIA	MIJSCOWOŚĆ	ULICA, NR	
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	UL. JANA BRZECZHWY 2	
DZIAŁKA NR:	214/2	DZIAŁKA NR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27	
UL. JANA BRZECZHWY NR 2 W WAŁBRZYCHU			
STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA
			NR RYSUNKU
PW	ARCH.	2020	1:100
			2/A



PRACOWNIA PROJEKTOWA	
ARCHIO	
58-509 Wóbrzych ul.Boya-Zeńskiego 49 e-mail: arch.io@wp.pl	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY	
PROJEKTANT:	NR UPR:
ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81
ARCHITEKTURA	
KONSTRUKCJA	
PODPIS	

OBIEKT/ZAKRES OPRAWOWANIA	
REMONT ELEWACJI BUDYNKU	
TYTUŁ RYSUNKU	
ELEWACJA PLN.–ZACH.	
REMONT	