

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity	m2		
		31,72	m2	31,720	
				RAZEM	31,720
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.1	m2	31,720	
				RAZEM	31,720
3	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na stropach Wyszczególnienie robót: 1. Umocowanie siatki Rabitza do gotowej konstrukcji. 2. Zagruntowanie siatki, wypełnienie oczek siatki i nałożenie zaprawy plastycznej.	m2		
		poz.2	m2	31,720	
				RAZEM	31,720
4	KNNR 2 0901-05	Tynki cienkowarstwowe Goldband grubości 10 mm na stropach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo	m2		
		poz.3	m2	31,720	
				RAZEM	31,720
5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity	m2		
		poz.4	m2	31,720	
				RAZEM	31,720
6	KNR-W 2-02 1510-01 z.sz.5.3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - sufity	m2		
		poz.5	m2	31,720	
				RAZEM	31,720
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany	m2		
		52,01	m2	52,010	
				RAZEM	52,010
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.7	m2	52,010	
				RAZEM	52,010
9	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach 1. Umocowanie siatki Rabitza do gotowej konstrukcji. 2. Zagruntowanie siatki, wypełnienie oczek siatki i nałożenie zaprawy plastycznej.	m2		
		poz.8	m2	52,010	
				RAZEM	52,010
10	KNNR 2 0901-02	Tynki cienkowarstwowe Goldband grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro ręcznie z gotowych mieszanek - jednowarstwowo	m2		
		poz.9	m2	52,010	
				RAZEM	52,010
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany	m2		
		poz.10	m2	52,010	
				RAZEM	52,010
12	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania ścian	m2		
		poz.11	m2	52,010	
				RAZEM	52,010
13	KNR 4-01 1208-02 lamperia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian - klatki schodowej	m2		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		63,57	m2	63,570	
				RAZEM	63,570
14	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach 1. Umocowanie siatki Rabbita do gotowej konstrukcji. 2. Zagruntowanie siatki, wypełnienie oczek siatki i nałożenie zaprawy plastycznej.	m2		
		poz.13	m2	63,570	
				RAZEM	63,570
15	KNR BC-02 0605-01	Tynk mozaikowy Marmolit w kolorze szarości - ściany płaskie i powierzchnie poziome (z gruntowaniem i wykonaniem warstwy szpachelnej) Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie podłoża 2. Jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym podłoże i zmniejszającym nasiąkliwość 3. Wykonanie warstwy szpachelnej zwiększającej przyczepność podłoża 4. Naniesienie warstwy wierzchniej z tynku mozaikowego	m2		
		poz.14	m2	63,570	
				RAZEM	63,570
16	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami Wyszczególnienie robót: 1. Oczyszczenie i zeszkrobienie łuszczącej się farby. 2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym. 3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych. 4. Pomalowanie farbą olejną	m2		
		10,58	m2	10,580	
				RAZEM	10,580
17	KNR 4-01 1209-09 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopnic schodów drewnianych	m2		
		1,00 * 0,18 * 32	m2	5,760	
				RAZEM	5,760
18	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 18 mm na stopniach schodów	m2		
		1,00 * 0,31 * 28	m2	8,680	
				RAZEM	8,680
19	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina przemysłowa	m2		
		poz.18	m2	8,680	
				RAZEM	8,680
20	KNR 0-21 4007-03	Montaż płyt podłogowych OSB grub. 18 mm na spocznikach	m2		
		11,24	m2	11,240	
				RAZEM	11,240
21	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe PCW na spocznikach - wykładzina przemysłowa	m2		
		poz.20	m2	11,240	
				RAZEM	11,240
22	KNR-W 2-02 1125-04 analogia	Założenie kątowników ochronnych na stopniach schodowych	m		
		1,0 * 32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
23	KNR 2-02 1113-06 analogia	Montaż listew przyściennych PCV profilowanych	m		
		16,0	m	16,000	
				RAZEM	16,000
24	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm	m		

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		15,0	m	15,000	
				RAZEM	15,000
25	KNR 0-33 0121-01 analogia	Montaż narożników wykończeniowych na ścianach	m		
		20,0	m	20,000	
				RAZEM	20,000
26	KNP 02 1507 -05.01	Montaż ćwierćwałków na stopniach schodowych	m		
		0,31 * 68 + 1,08 * 32	m	55,640	
				RAZEM	55,640
27	KNR 4-01 1209-10 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych	m2		
		7,85	m2	7,850	
				RAZEM	7,850
28	KNR 4-01 1209-10	Dwustronne dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		0,87 * 2,00 * 2 * 2,75 <wsp.>	m2	9,570	
				RAZEM	9,570
29	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża na spocznikach	m2		
		9,04	m2	9,040	
				RAZEM	9,040
30	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe na spocznikach	m2		
		poz.29	m2	9,040	
				RAZEM	9,040
31	KNR 2-02 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		7,81	m2	7,810	
				RAZEM	7,810
32	KNR 2-02 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.31	m2	7,810	
				RAZEM	7,810
33	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		0,20	m3	0,200	
				RAZEM	0,200
34	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.33 * 1,5	t	0,300	
				RAZEM	0,300