

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Klatka schodowa przy M2 i M3			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m2		
		2,92 * (6,49 * 2 + 3,05 * 2) + 3,05 * 0,30 * 2	m2	57,54	
	drzwi	-(1,15 * 2,20 + 1,10 * 2,20 + 1,34 * 2,50 + 0,96 * 2,00)	m2	-10,22	
	ościeża	0,56 * (2,10 * 2 + 1,20) + 0,43 * (2,43 * 2 + 1,40)	m2	5,72	
				RAZEM	53,04
2 d.1.1	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o pow. odbicia do 5 m2	m2		
		3,50 * 6,49	m2	22,72	
				RAZEM	22,72
3 d.1.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3		
		poz.1 * 0,03	m3	1,59	
		poz.2 * 0,03	m3	0,68	
				RAZEM	2,27
4 d.1.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		poz.3 * 1,5	t	3,40	
				RAZEM	3,40
1.2		Remont ścian i sklepienia			
5 d.1.2	KNR 4-01 0623-03	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodą opryskiwania ciągłego	m2		
		poz.1	m2	53,04	
				RAZEM	53,04
6 d.1.2	KNR 4-01 0622-05	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o pow. ponad 5 m2 metoda smarowania	m2		
		poz.2	m2	22,72	
				RAZEM	22,72
7 d.1.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.5	m2	53,04	
				RAZEM	53,04
8 d.1.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.6	m2	22,72	
				RAZEM	22,72
9 d.1.2	KNNR-W 3 1207-01	Tynk renowacyjny związany cementem i wapnem, wykazujący przyczepność do lekkich i porowatych materiałów wypełn. pochł. sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoizolacyjny - warstwa wyrównująca na nierówne podłoże cementowe gr. 1,5 cm	m2		
		poz.7 + poz.8	m2	75,76	
				RAZEM	75,76
10 d.1.2	KNNR-W 3 1207-02	Tynk renowacyjny związany cementem i wapnem, wykazujący przyczepność do lekkich i porowatych materiałów wypełn. pochł. sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoizolacyjny - narzut na suche podłoże warstwy zaprawy cementowej z dodatkiem środka	m2		
		poz.9	m2	75,76	
				RAZEM	75,76
11 d.1.2	KNNR-W 3 1207-03	Tynk renowacyjny związany cementem i wapnem, wykazujący przyczepność do lekkich i porowatych materiałów wypełn. pochł. sole, nieprzepuszczalny dla wody, termoizolacyjny - ułożenie tynku silikatowego strukturalnego barwionego w masie	m2		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.10	m2	75,76	
				RAZEM	75,76
12 d.1.2	KNR 2-02 2006-03	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach na rusztach - zabudowa rur KS	m2		
		0,30 * 3 * 2,50	m2	2,25	
				RAZEM	2,25
13 d.1.2	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o śr.do 50 mm	m		
		15,00	m	15,00	
				RAZEM	15,00
14 d.1.2	KNR 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek	m2		
		6,49 * 3,05	m2	19,79	
				RAZEM	19,79
1.3		Posadzka			
15 d.1.3	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		6,49 * 3,05 + 0,43 * 1,34 + 0,56 * 1,15 + 1,10 * 0,20	m2	21,23	
				RAZEM	21,23
16 d.1.3	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na ostro	m2		
		poz.15	m2	21,23	
				RAZEM	21,23
17 d.1.3	TZKNBK III - 65	Ręczne nacięcie powierzchni starego betonu dla wykonania połączenia z nowym	m2		
		poz.16	m2	21,23	
				RAZEM	21,23
18 d.1.3	KNR-W 2-02 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2		
		poz.17	m2	21,23	
				RAZEM	21,23
19 d.1.3	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m2		
		poz.18	m2	21,23	
				RAZEM	21,23
20 d.1.3	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
		6,49 - 1,50 + 3,05 - 1,15 + 6,49 - 1,50 + 3,05 - 1,34 + 0,43 * 2 + 0,56 * 2	m	15,57	
				RAZEM	15,57
1.4		Stolarka drzwiowa oraz ścianki drewniane			
21 d.1.4	KNR 19-01 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych - sanitariaty (obustronnie)	m2		
		$(2,81 + 1,18 * 3) * (2,92 + 3,23) / 2 * 2 + 1,10 * 2,20 * 2 + 0,20 * 3 * 2,20 * 2 + 1,50 * 0,20 * 3$	m2	47,43	
				RAZEM	47,43
22 d.1.4	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m2		
		poz.21	m2	47,43	
				RAZEM	47,43
23 d.1.4	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,ścianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2	m2		
		poz.21	m2	47,43	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	47,43
24 d.1.4	KNR-W 4-01 0921-03	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00