

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Remont kominów					
1	KNR-W 4-01 0433-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna	m3		
		0,50 * 1,40 * 0,80 * 2	m3	1,120	
				RAZEM	1,120
3	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną	m2		
		(0,50 + 1,40) * 2 * 0,80 * 2	m2	6,080	
				RAZEM	6,080
4	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe	m2		
		0,65 * 1,55 * 2	m2	2,015	
				RAZEM	2,015
5	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub zbrojonych o śr. do 6 mm	kg		
		poz.4 <m2> * 3 <kg/m2>	kg	6,045	
				RAZEM	6,045
6	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi czapek kominowych	m2		
		poz.4	m2	2,015	
				RAZEM	2,015
7	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(0,50 + 1,40) * 2 * 2 * 0,35 + (0,50 + 1,40) * 2 * 2 * 0,07	m2	3,192	
				RAZEM	3,192
8	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej	m2		
		(0,50 + 1,40) * 2 * 2 * 0,35	m2	2,660	
				RAZEM	2,660
9	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów	m2		
		(0,50 + 1,40) * 2 * 2 * 0,10	m2	0,760	
				RAZEM	0,760
10	KNR 4-01 0504-04 z.sz. 2.3. 9909-02	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ceramicznej karpówki wokół kominów - powierzchnia do 25 m2 - 100% nowej dachówki	m2 przel. .pokr.		
		6,00	m2 przel. .pokr.	6,000	
				RAZEM	6,000
11	KNR 4-01 0508-04 analogia	Zminusowanie nieczyszczenia dachówek	szt.		
		-221	szt.	-221,000	
				RAZEM	-221,000
12	KNR 4-01 0715-11	Tynki wewn.zwykłe kat. II wykonyw.ręcznie na podł.z cegły na ścianach kominowych w części strychu	m2		
		1,40 * 3,50 * 2	m2	9,800	
				RAZEM	9,800
13	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków	m2		
		poz.12	m2	9,800	
				RAZEM	9,800

Remont kominów

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odleglosc 10 km	m3		
		poz.2 + poz.10 * 0,04	m3	1,360	
				RAZEM	1,360
15		Składowanie gruzu	t		
		poz.14 * 1,5	t	2,040	
				RAZEM	2,040