

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont kominów					
1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - cegła budowlana klinkierowa pełna $0.70*3.00*1.80+0.75*4.45*1.80+0.70*1.35*1.80+0.70*1.05*1.80+3.087$	m ³ m ³	 15.898	
				RAZEM	15.898
2	KNR 2-02 0923-01	Spoinowanie ścian kominów zaprawą cementową niebarwioną $(0.70+3.00)*2*1.80+(0.75+4.45)*2*1.80+(0.70+1.35)*2+(0.70+1.05)*2*1.80+11.34$	m ² m ²	 53.780	
				RAZEM	53.780
3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o śr.gr.7cm - czapki kominowe żelbetowe $0.80*3.10+0.85*4.55+0.80*1.45+0.80*1.15+2.04$	m ² m ²	 10.468	
				RAZEM	10.468
4	KNR 4-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o śr. do 6 mm poz.3<m2>*3<kg/m2>	kg kg	 31.404	
				RAZEM	31.404
5	KNR 2-02 0602-01 analogia	Zabezpieczenie środkami impregnacyjnymi czapek kominowych poz.3	m ² m ²	 10.468	
				RAZEM	10.468
6	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kolnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku $(1.00+3.10)*2*0.35+(1.05+4.75)*2*0.35+(1.00+1.65)*2*0.35+(1.00+1.35)*2*0.35+2.625$	m ² m ²	 13.055	
				RAZEM	13.055
7	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy stalowej ocynkowa- nej poz.6	m ² m ²	 13.055	
				RAZEM	13.055
8	KNR-W 2-02 0514-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy stalowej ocynkowanej - opaski na obróbkach kominów $(0.70+3.00)*2*0.10+(0.75+4.45)*2*0.10+(0.70+1.35)*2*0.10+(0.70+1.05)*2*0.10+0.63$	m ² m ²	 3.170	
				RAZEM	3.170
9	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS - jedno- krotne pokrycie papą wierzchniego krycia wokół kominów $(0.70+4.00)*2*1.00+(0.75+5.45)*2*1.00+(0.70+2.35)*2*1.00+(0.70+2.05)*2*1.00+8.30$	m ² m ²	 41.700	
				RAZEM	41.700
10	KNR-W 4-01 0519-04	Obróbki z papy wierzchniego krycia termozgrzewalnej modyfikowanej SBS $(1.30+3.60)*2*0.50+(1.35+5.05)*2*0.50+(1.30+1.95)*2*0.50+(1.30+1.65)*2*0.50+4.35$	m ² m ²	 21.850	
				RAZEM	21.850
11	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji cegłanych na odległość do 1 km poz.1+3.087	m ³ m ³	 18.985	
				RAZEM	18.985
12	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 9 poz.11	m ³ m ³	 18.985	
				RAZEM	18.985
13		Składowanie gruzu poz.12*1.5	t t	 28.478	
				RAZEM	28.478