


PRZEKRÓJ A-A



K1	krokiew	8x12
K2	krokiew	8x12

1 - strych
dachówka
łata 6x4cm
kontrłata 6x2,5cm
membrana (Sd=0,02m)
krokiew (istniejąca)
deska (istniejąca w części)

2 - mieszkanie
dachówka
łata 6x4cm
kontrłata 6x2,5cm
membrana (Sd=0,02m)
wełna mineralna gr. 12cm między krokiewiami (0,035 W/(mK))
paroizolacja PE 0,2mm
krokiew (istniejąca)
podsufitka (istniejąca)
- (w mieszkaniu)

3 - mieszkanie
dachówka
łata 6x4cm
kontrłata 6x2,5cm
membrana (Sd=0,02m)
wełna mineralna gr. 12cm między krokiewiami (0,035 W/(mK))
paroizolacja PE 0,2mm
krokiew (istniejąca)
deska (istniejąca)

4 - klatka schodowa
dachówka
łata 6x4cm
kontrłata 6x2,5cm
membrana (Sd=0,02m)
wełna mineralna gr. 12cm między krokiewiami (0,035 W/(mK))
paroizolacja PE 0,2mm
krokiew (istniejąca)
podsufitka (istniejąca)

Projektant:	mgr inż. Piotr Rajca	NBGP.V7342/3/75/98		Data:
Asystent:	mgr inż. Jarosław Rajca	691/01/DUW		01.2024
Temat:	Remont dachu ul. Piasta 8, 58–304 Wałbrzych Id. działki: 026501_1.0017.14/1			Stadium: PT
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piasta 8 w Wałbrzychu, ul. Piasta 8, 58–304 Wałbrzych			Skala: 1:50
Tytuł rys.:	PRZEKRÓJ A-A			Nr. rys.: 3