Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| KOSZTORYS: | | | | | |
| 1 | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - zejście do piwnic | m2 | | |
| | | (2,80 + 1,52 + 2,00) * 2 | m2 | 12,640 | |
| | | | | RAZEM | 12,640 |
| 2 | KNR 4-01 0716-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | poz.1 | m2 | 12,640 | |
| | | | | RAZEM | 12,640 |
| 3 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - sufity i spód biegów schodowych | m2 | | |
| | | 2,29 * 1,69 + 3,11 * 2,28 + 1,51 * 2,27 + 1,06 * 2,28 + 1,77 * 2,26 + 4,35 * 1,28 + 1,20 * 1,20 + 1,80 * 1,20 + 2,27 * 1,20 + 2,26 * 1,20 | m2 | 35,410 | |
| | | | | RAZEM | 35,410 |
| 4 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - sufity | m2 | | |
| | | poz.3 | m2 | 35,410 | |
| | | | | RAZEM | 35,410 |
| 5 | KNR 4-01 1204-01 z.sz.2.3. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów | m2 | | |
| | | poz.4 | m2 | 35,410 | |
| | | | | RAZEM | 35,410 |
| 6 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń oraz wygładzeniem powierzchni tynku - ściany | m2 | | |
| | | (1,69 + 2,29 + 1,69) * 0,73 + (2,88 + 2,26) * 0,53 + 2,88 * 2,70 + (1,51 + 2,27 + 1,51) * 1,18 + (2,57 + 2,27) * 0,95 + (3,96 + 1,00 + 4,34 + 4,34) * 1,08 + (1,28 + 2,59 + 2,28) * 1,20 | m2 | 47,591 | |
| | | | | RAZEM | 47,591 |
| 7 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - ściany | m2 | | |
| | | poz.6 | m2 | 47,591 | |
| | | | | RAZEM | 47,591 |
| 8 | KNR 4-01 1204-02 z.sz.2.3. | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian | m2 | | |
| | | poz.7 | m2 | 47,591 | |
| | | | | RAZEM | 47,591 |
| 9 | KNR 4-01 0819-15 | Rozebranie wykładziny ściennej z płytek | m2 | | |
| | | 3,00 | m2 | 3,000 | |
| | | | | RAZEM | 3,000 |
| 10 | NNRNKB 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym głęboko gruntującym - ściany pod marmolit | m2 | | |
| | | 47,62 * 1,40 | m2 | 66,668 | |
| | | | | RAZEM | 66,668 |
| 11 | KNR 0-23 2612-06 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach pod marmolit | m2 | | |
| | | poz.10 | m2 | 66,668 | |
| | | | | RAZEM | 66,668 |
| 12 | KNNR-W 2 W0902-02 wycena indywidualna | Tynk mozaikowy (marmolit) | m2 | | |
| | | poz.11 | m2 | 66,668 | |
| | | | | RAZEM | 66,668 |



Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Użytkownik: MZB

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | KNR 4-01 1209-10 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną policzków schodów drewnianych | m2 | | |
| | | 9,50 * 0,25 + 2,17 * 0,50 * 4 | m2 | 6,715 | |
| | | | | RAZEM | 6,715 |
| 14 | KNR 4-01 1209-10 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianej balustrady schodowej z tralkami<br>Wyszczególnienie robót:<br>1. Oczyszczenie i zeskrobanie łuszczącej się farby.<br>2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem ściernym.<br>3. Pomalowanie farbą podkładową miejsc szpachlowanych.<br>4. Pomalowanie farbą olejną | m2 | | |
| | | 9,50 * 0,98 | m2 | 9,310 | |
| | | | | RAZEM | 9,310 |
| 15 | KNR 4-01 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm | m2 | | |
| | | 0,90 * 2,00 * 3 | m2 | 5,400 | |
| | | | | RAZEM | 5,400 |
| 16 | KNR 4-01 1209-09 analogia | Dwukrotne malowanie farbą olejną podstopni schodów drewnianych | m2 | | |
| | | 1,06 * 0,29 * 27 + 0,92 * 0,17 * 27 | m2 | 12,523 | |
| | | | | RAZEM | 12,523 |
| 17 | KNR 4-01 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm | m | | |
| | | 25,0 | m | 25,000 | |
| | | | | RAZEM | 25,000 |
| 18 | KNR 2-02 1509-01 | Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową podestów | m2 | | |
| | | 2,29 * 1,69 + 2,28 * 1,51 + 1,06 * 2,28 + 1,51 * 2,27 + 1,00 * 1,00 | m2 | 14,157 | |
| | | | | RAZEM | 14,157 |
| 19 | KNR 4-01 0811-07 | Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - spoczniki i stopnie schodów | m2 | | |
| | | 1,28 * 1,11 + 2,27 * 1,15 * 2 + 0,30 * 1,11 * 7 | m2 | 8,973 | |
| | | | | RAZEM | 8,973 |
| 20 | KNR 2-02 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (spoczniki) | m2 | | |
| | | 1,28 * 1,11 + 2,27 * 1,15 * 2 | m2 | 6,642 | |
| | | | | RAZEM | 6,642 |
| 21 | KNR 2-02 1118-08 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - płytki gresowe na spocznikach | m2 | | |
| | | poz.20 | m2 | 6,642 | |
| | | | | RAZEM | 6,642 |
| 22 | KNR 2-02 1121-01 | Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża | m2 | | |
| | | 1,27 * 0,30 * 6 + 1,27 * 0,16 * 6 | m2 | 3,505 | |
| | | | | RAZEM | 3,505 |
| 23 | KNR 2-02 1121-05 | Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną | m2 | | |
| | | poz.22 | m2 | 3,505 | |
| | | | | RAZEM | 3,505 |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | KNR-W 2-02 1125-04 analogia | Założenie kątowników aluminiowych na krawędziach stopni schodowych | m | | |
| | | 1,27 * 6 | m | 7,620 | |
| | | | | RAZEM | 7,620 |
| 25 | ZKNR C-1 0114-02 analogia | Dwukrotne malowanie betonowych stopni schodowych farbą akrylową | m2 | | |
| | | 1,06 * 0,30 * 4 + 1,06 * 0,16 * 4 | m2 | 1,950 | |
| | | | | RAZEM | 1,950 |
| 26 | KNR 4-01 0354-15 | Demontaż skrzynek na listy | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 27 | TZKNBK XVIII I A-177 analogia | Ponowny montaż skrzynek na listy | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,000 | |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 28 | KNR 4-01 1215-02 | Mycie po robotach malarskich drzwi wejściowych do budynku | m2 | | |
| | | 1,00 * 2,00 | m2 | 2,000 | |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 29 | KNR 4-01 0108-11 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | | |
| | | poz.1 * 0,025 + 0,50 | m3 | 0,816 | |
| | | | | RAZEM | 0,816 |
| 30 | kalk. własna | Koszt składowania gruzu | t | | |
| | | poz.29 * 1,8 | t | 1,469 | |
| | | | | RAZEM | 1,469 |



Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101 Użytkownik: MZB