

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Pługa 1a front			
1.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		
		420	m2	420,000	
				RAZEM	420,000
1.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		242	m-g	242,000	
				RAZEM	242,000
1.3	KNR 4-01 0701-0500	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		322	m2	322,000	
				RAZEM	322,000
1.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		
		16,8	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
1.5	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16,4	m	16,400	
				RAZEM	16,400
1.6	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
1.7	KNR 4-01 0307-0200	Przymurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej, pęknięcie głębokości 1 cegły	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
1.8	KNR 4-01 0311-0200	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych o grubości ponad 1 cegłę, na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ - przemurowanie	m3		
		3,5	m3	3,500	
				RAZEM	3,500
1.9	KNR-W 4-01 0316-0400	Uzupełnienie gzymsów z cegieł	m3		
		2,8	m3	2,800	
				RAZEM	2,800
1.10	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		322	m2	322,000	
				RAZEM	322,000
1.11	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex	m2		
		322	m2	322,000	
				RAZEM	322,000
1.12	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		322	m2	322,000	
				RAZEM	322,000
1.13	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		322	m2	322,000	
				RAZEM	322,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.14	NNRNKB 2-02U 0929-0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)	m2		
		27,6	m2	27,600	
				RAZEM	27,600
1.15	NNRNKB 2-02U 0933-0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą StoKlasyk (Orgbud) - detale architektoniczne	m2		
		27,6	m2	27,600	
				RAZEM	27,600
1.16	NNRNKB 2-02U 0937-0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		16,8	m2	16,800	
				RAZEM	16,800
1.17	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		32,5	m2	32,500	
				RAZEM	32,500
1.18	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni tynków	m2		
		382	m2	382,000	
				RAZEM	382,000
1.19	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		382	m2	382,000	
				RAZEM	382,000
1.20	KNR 4-01 1210-0901	Jednokrotne lakierowanie emalią ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m2- drewniany gzyms okapowy	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
1.21	KNR-I 19-01 0325-0200	Spoinowanie murów z cegły do 2 m2 fuga Sto Trass Fuge-cokół ceglany	m2		
		6,3	m2	6,300	
				RAZEM	6,300
1.22	KNR-I 0-26 0637-0100	Naprawa starych murów zaprawą Sto NSR Reno	m2		
		2,3	m2	2,300	
				RAZEM	2,300
1.23	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja cokołu ceglanego - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji preparatem Sto Cryl HP 150	m2		
		12,5	m2	12,500	
				RAZEM	12,500
1.24	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek-cokół	m2		
		11,8	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
1.25	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		11,8	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
1.26	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		11,8	m2	11,800	
				RAZEM	11,800
1.27	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		13,5	m3	13,500	
				RAZEM	13,500

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.28	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		13,5	m3	13,500	
				RAZEM	13,500
1.29	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		25,5	t	25,500	
				RAZEM	25,500
2		Wajdy 2 front			
2.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		
		374	m2	374,000	
				RAZEM	374,000
2.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		250	m-g	250,000	
				RAZEM	250,000
2.3	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		323,8	m2	323,800	
				RAZEM	323,800
2.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		
		28,4	m2	28,400	
				RAZEM	28,400
2.5	KNR 4-01 0307-0200	Przymurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, pęknięcie głębokości 1 cegły	m		
		3,6	m	3,600	
				RAZEM	3,600
2.6	KNR-W 4-01 0316-0400	Uzupełnienie gzymsów z cegieł	m3		
		1,2	m3	1,200	
				RAZEM	1,200
2.7	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
2.8	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
2.9	KNNR-W 3 1208-0100	Zmycie elewacji myjką ciśnieniową wodą	m2		
		323,8	m2	323,800	
				RAZEM	323,800
2.10	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex	m2		
		323,8	m2	323,800	
				RAZEM	323,800
2.11	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 2 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz TKML	m2		
		323,8	m2	323,800	
				RAZEM	323,800
2.12	NNRNKB 2- 02U 0933- 0100	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich i powierzchniach poziom. (balkony, loggie) wykonane ręcznie wyprawą Sto Ispo Klasyk (Orgbud)	m2		
		323,8	m2	323,800	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	323,800
2.13	NNRNKB 2-02U 0929-0100	Podkłady pod wyprawy szlachetne na małych powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale architektoniczne, gzymsy, opaski okienne (Orgbud W-wa)	m2		
		28,3	m2	28,300	
				RAZEM	28,300
2.14	NNRNKB 2-02U 0933-0101	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ścianach płaskich wykonane ręcznie wyprawą StoKlasyk (Orgbud) - detale architektoniczne	m2		
		28,3	m2	28,300	
				RAZEM	28,300
2.15	NNRNKB 2-02U 0937-0200	Wyprawy szlachetne gładzone na gotowym podkładzie na ościeżach o szerokości do 15 cm wykonane wyprawą tynkarską Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)	m2		
		28,4	m2	28,400	
				RAZEM	28,400
2.16	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbki gzymsów , parapety	m2		
		45	m2	45,000	
				RAZEM	45,000
2.17	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
2.18	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni tynków	m2		
		358	m2	358,000	
				RAZEM	358,000
2.19	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan	m2		
		358	m2	358,000	
				RAZEM	358,000
2.20	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek-cokół	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
2.21	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
2.22	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		23	m2	23,000	
				RAZEM	23,000
2.23	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		7,5	m3	7,500	
				RAZEM	7,500
2.24	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		7,5	m3	7,500	
				RAZEM	7,500
2.25	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		14,2	t	14,200	
				RAZEM	14,200

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Wajdy 2 tył			
3.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		
		408	m2	408,000	
				RAZEM	408,000
3.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		256	m-g	256,000	
				RAZEM	256,000
3.3	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		385	m2	385,000	
				RAZEM	385,000
3.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		
		15,3	m2	15,300	
				RAZEM	15,300
3.5	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
3.6	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		6,7	m2	6,700	
				RAZEM	6,700
3.7	KNR-I 0-23 2612-0900	Ocieplenie ścian budynków systemem STO. Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		24,5	m	24,500	
				RAZEM	24,500
3.8	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja ścian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ścian preparatem Sto Plex W	m2		
		358	m2	358,000	
				RAZEM	358,000
3.9	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm na zaprawie zbroj. i klejącej Sto- Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon. ręcznie)	m2		
		358	m2	358,000	
				RAZEM	358,000
3.10	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kółkami do ścian	szt.		
		1400	szt.	1 400,000	
				RAZEM	1 400,000
3.11	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk. ręcz)	m2		
		358	m2	358,000	
				RAZEM	358,000
3.12	KNR-I 0-26 0640-0300	Powłoka pośrednia Sto Putzgrund pod tynk cienkowarstwowy	m2		
		358	m2	358,000	
				RAZEM	358,000
3.13	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		
		139	m	139,000	
				RAZEM	139,000
3.14	KNR-I 0-33 0121-0100	Ochrona narożników wypukłych. Przyklejenie listwy narożnej z kątownika z tw. szt. i siatki zbroj. Sto- Gewebewinkel standard, wyrówn. masą szpachl. Sto- Armierungsputz	m		
		59	m	59,000	
				RAZEM	59,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.15	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		358	m2	358,000	
				RAZEM	358,000
3.16	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		43,3	m2	43,300	
				RAZEM	43,300
3.17	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		358	m2	358,000	
				RAZEM	358,000
3.18	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan Color - malowanie ościeży	m2		
		43,3	m2	43,300	
				RAZEM	43,300
3.19	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsów, parapety, odbróbki dachowe	m2		
		10,2	m2	10,200	
				RAZEM	10,200
3.20	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
3.21	KNR 4-01 0819-1500	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek-cokół	m2		
		30,5	m2	30,500	
				RAZEM	30,500
3.22	KNR-W 2-02 0902-0100	Tynki zwykłe III kategorii wykonywane ręcznie na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony, loggie)-tynk pod płytki cokołowe	m2		
		30,5	m2	30,500	
				RAZEM	30,500
3.23	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		30,5	m2	30,500	
				RAZEM	30,500
3.24	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - słupek w tunelu	m2		
		4,2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
3.25	KNR 4-01 0303-0200	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszona/ ścianki grubości 1/2 cegły-zamurowanie okienek piwnicznych	m2		
		1,2	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
3.26	KNR-W 4-01 0324-0200	Obsadzenie w ścianach z cegieł kratki wentylacyjnych - w zamurowanych okienkach piwnicznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3.27	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		8,6	m3	8,600	
				RAZEM	8,600
3.28	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		8,6	m3	8,600	
				RAZEM	8,600

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3.29	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		16,4	t	16,400	
				RAZEM	16,400
4		Pługa 1a tył + prawy szczyt			
4.1	KNR 2-02 1604-0300	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m.	m2		
		227	m2	227,000	
				RAZEM	227,000
4.2	KNR 2-02 1604-0200	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m czas pracy rusztowania	m-g		
		159	m-g	159,000	
				RAZEM	159,000
4.3	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		231	m2	231,000	
				RAZEM	231,000
4.4	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynki ościeży	m2		
		6,2	m2	6,200	
				RAZEM	6,200
4.5	KNR 4-01 0535-0600	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
4.6	KNR 4-01 0535-0800	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		2,4	m2	2,400	
				RAZEM	2,400
4.7	KNR-I 0-23 2612-0900	Ocieplenie ścian budynków systemem STO. Zamocowanie listwy cokołowej	m		
		10,4	m	10,400	
				RAZEM	10,400
4.8	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja ścian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni ścian preparatem Sto Plex W	m2		
		231	m2	231,000	
				RAZEM	231,000
4.9	KNR-I 0-33 0101-0401	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian "Sto"-przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm na zaprawie zbroj. i klejącej Sto- Klebermortel (Baukleber) (roboty wykon. ręcznie)	m2		
		231	m2	231,000	
				RAZEM	231,000
4.10	KNR-I 0-33 0123-0100	Roboty uzupełniające - przymocowanie płyt styropianowych lub z wełny mineralnej kołkami do ścian	szt.		
		924	szt.	924,000	
				RAZEM	924,000
4.11	KNR-I 0-33 0101-0500	Wielowarstw. systemy ociepleń ścian "Sto"-płyty styrop. Szpachlowanie zbrojone 1-ną warstwą siatki z włókna szkl. na zaprawie Sto-ispo Duo (roboty wyk. ręcz)	m2		
		231	m2	231,000	
				RAZEM	231,000
4.12	KNR-I 0-26 0640-0300	Powłoka pośrednia Sto Putzgrund pod tynk cienkowarstwowy	m2		
		231	m2	231,000	
				RAZEM	231,000
4.13	KNR-I 0-33 0123-0502	Roboty uzupełniające - montaż listwy do ościeży, z zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO	m		
		57	m	57,000	
				RAZEM	57,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.14	KNR-I 0-33 0121-0100	Ochrona narożników wypukłych. Przyklejenie listwy narożnej z kątownika z tw.szt.i siatki zbroj.Sto-Gewebewinkel standard, wyrówn.masą szpachl.Sto-Armierungsputz	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
4.15	KNR-I 0-33 0126-0200	Tynki elewacyjne silikatowe o właściwościach tynku mineralnego, o strukturze baranek StoSilco K - uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m2		
		231	m2	231,000	
				RAZEM	231,000
4.16	KNR-I 0-33 0127-0500	Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane ręcznie. Tynk gładki StoMiral Nivell- tynki ościeży	m2		
		14,6	m2	14,600	
				RAZEM	14,600
4.17	KNR-I 0-33 0128-0104	Malowanie elewacji farbą silikonową Sto Lotusan color	m2		
		245	m2	245,000	
				RAZEM	245,000
4.18	KNR 2-02 0506-0201	Różne obróbki z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka gzymsów, parapety, odbróbki dachowe	m2		
		5,12	m2	5,120	
				RAZEM	5,120
4.19	KNR 2-02 0510-0201	Rury spustowe z blachy tytan cynk, grubości 0,55 mm, okrągłe o średnicy 10 cm.	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
4.20	KNR 4-01 0701-0600	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej o powierzchni ponad 5 m2 na ścianach, filarach, pilastrach- tynk cokołu	m2		
		8,3	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
4.21	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim Grundex	m2		
		8,3	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
4.22	ZKNR-C 1 0412-0300	Ułożenie tynków renowacyjnych ręcznie. Wykonanie tynku napowietrzonego o grub. 1 cm, na ścianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Faserputz - tynk cokołu	m2		
		8,3	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
4.23	KNR-I 0-26 0640-0300	Impregnacja elewacji - smarowanie. Jednokrotne wykonanie impregnacji powierzchni tynków	m2		
		8,3	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
4.24	KNR-I 0-33 0128-0103	Malowanie elewacji farbą silikonowo-żywiczną Sto Color Lotusan - tynk cokołu	m2		
		8,3	m2	8,300	
				RAZEM	8,300
4.25	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - słupek w tunelu	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
4.26	KNR-W 2-02 0919-0100	Ręczne licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x12 cm - cokół	m2		
		2,9	m2	2,900	
				RAZEM	2,900
4.27	KNR 4-01 0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.28	KNR 4-01 0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 8	m3		
		5	m3	5,000	
				RAZEM	5,000
4.29	KNR 4-01 0108-1200	Koszt składowania gruzu	t		
		9,5	t	9,500	
				RAZEM	9,500
5		DODATKOWE			
5.1	kalk. własna	Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, m. in.:montaż taśm odblaskowych, płyty dotykowej oraz elementów dotykowych ze stali nierdzewnej, które mają zwiększyć dostępność obiektu osobom niepełnosprawnym	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5.2	kalk. własna	Montaż tablicy informacyjnej - materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.3	kalk. własna	Montaż tablicy pamiątkowej- materiał inwestora	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5.4	kalk. własna	Montaż budek dla ptaków	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5.5	kalk. własna	Montaż budek dla nietoperzy	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000